

Oggetto: fornitura ed installazione di imp. condizionamento con pompa di calore (caldo/freddo) al 2° piano dell'edificio di Busto A. piazza Plebiscito, sede PSAL.

Il sottoscritto in qualità di Legale rappresentante della Ditta con sede in , via n., con Codice Fiscale n. e Partita IVA n., avendo preso completa e circostanziata conoscenza di tutte le condizioni specifiche del luogo e degli ambienti ove dovranno essere eseguiti i lavori - con attività in essere - nonché di tutte le prescrizioni contenute nella Richiesta di preventivo, nel Capitolato Speciale d'appalto e in tutti i documenti tecnici di progetto posto a base della presente indagine di mercato per l'affidamento dei lavori in oggetto, con la presente

DICHIARA

di offrire per l'esecuzione dei lavori in oggetto, i seguenti prezzi di Preventivo:

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI LAVORI E COMPUTO METRICO (MODULO PREVENTIVO)

art.	Descrizione lavori e forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
A.01	Fornitura e installazione in opera, nel corridoio e nei 3 uffici al 2° piano, di <u>unità interna</u> per montaggio a parete, tipo DAIKIN FTXM25M (o altro prodotto con caratteristiche tecniche equivalenti), con le seguenti caratteristiche e componenti: Resa frigorifera nominale: min 2,5 kW; Resa termica nominale: min 2,8 kW; Alimentazione: 220-240V monofase, compreso installazione, avviamento, taratura, collaudo, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	4		€ -
A.02	Fornitura e installazione in opera, nel sottotetto del 2° piano, di <u>Unità Esterna</u> tipo DAIKIN 2MXM50N2V1B (o altro prodotto con caratteristiche tecniche equivalenti) per il collegamento di n 2 unità interne mod. DAIKIN FTXM25M o similari con le seguenti caratteristiche tecniche: potenza nominale in raffreddamento: min 2,5 kW; potenza nominale in riscaldamento: min 2,8 kW; alimentazione: 220-240 V, monofase ,frequenza 50 Hz.; compreso installazione, posa delle tubazioni per il collegamento delle unità interne; avviamento, taratura, collaudo, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	2		€ -
B.01	Realizzazione rete convogliamento e scarico condensa per le 4 unità interne, realizzata mediante fornitura e posa di tubo PPE D. 40 bicchierato e convogliato allo scarico dedicato più vicino (pluviali, lavandini) con pendenza di posa 3% su tutto il percorso, compreso tubi di calata verticali, staffaggi a solaio e a parete ad interasse 50 cm, accessori, curve, braghe e terminali a innesti, compreso fornitura e posa di adeguati sistemi di espulsione della condensa (pompe), installazione, collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lunghezza indicativa delle tubazioni: 40 metri.	a corpo	1		€ -

art.	Descrizione lavori e forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
C.01	Fornitura e posa di canalina di distribuzione in PVC, di idonea sezione, per la distribuzione dei cavi elettrici e delle tubazioni all'interno dei locali, compreso accessori speciali, tasselli di fissaggio, curve, tee, terminali, coperchi, piastre di giunzione, etc., compreso installazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lunghezza indicativa delle canaline: 50 metri.	a corpo	1		€ -
D.02 1E.02.040 .0180.b	Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento elastomerico reticolato di qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FTG100M1 sez 3x2,5, per le alimentazioni dell'unità interne ed esterne (alimentazione: 230 V, monofase, 50 Hz). per alimentazione elettrica sia delle unità esterne che delle unità interne dal quadro elettrico di zona	m.	50		€ -
E.01	Realizzazione di fori di passaggio su parete portanti interne/esterne, compreso il ripristino e la finitura dopo il passaggio delle tubazioni e dei cavi, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	a corpo		compreso	
E.02	Montaggio in opera di tutti componenti/apparecchiature, avviamento e collaudo di funzionamento dell'impianto, a cura di personale tecnico abilitato	a corpo		compreso	
E.03	Redazione e la documentazione tecnica finale (AS BUILT) e Certificazione di conformità dell'impianto realizzato ai sensi del DM 37/2008.	a corpo		compreso	
Importo totale netto di Preventivo (A) =					€ -

per un **importo totale netto di Preventivo** pari ad €
(diconsi € in lettere) + IVA, **corrispondente** ad un
ribasso unico percentuale del % sull'importo dei lavori soggetto a
ribasso (€ 6,753,00) esclusi gli oneri della Sicurezza (€ 200,00) non soggetti a
ribasso.
L'importo complessivo di contratto/affidamento dei lavori in oggetto, sarà pertanto
pari a:

Importo totale netto di Preventivo (A) =
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso (B) =
Importo di contratto/affidamento lavori (A+B) =

€ -
€ 200,00
.....

IVA esclusa

La sottoscritta Ditta, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50 del 18-4-2016 e s.m.i., dichiara che:

- l'importo dei costi della manodopera aziendali relativi al presente appalto ammonta ad € (diconsi euro)
- l'importo degli oneri della sicurezza aziendali relativi al presente appalto ammonta ad € (diconsi euro)

dichiarando altresì che gli stessi non hanno inciso sul ribasso di gara sopra indicato.

(luogo e data)

La Ditta:
(timbro e firma del Legale Rappresentante)