

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

ATS INSUBRIA

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
VIA OTTORINO ROSSI 9 – VARESE

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA
DELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL PRETE"
PRESSO L'EX O.N.P DI VARESE – VIA OTTORINO ROSSI 9

Tecnico incaricato

Collaboratore

Ing. Giuseppe Nicora

Ing. Roberto Torresan

Via Metastasio n.4

21100 Varese (Va)

Tel: +39 0332 288433

Cell:+39 348 22 16 521

e-mail: giuseppenicora@gmail.com

Via Mameli, 22

21052 Busto Arsizio (Va)

Tel/Fax: +39 0331 63 02 24

Cell: +39 335 53 32 571

e-mail: roberto-torresan@virgilio.it

Tavola Nr.

Agg.

-

Scala

ELENCO PREZZI

TARIFFA	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Prezzo
1C.06.580.002 0.d	Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio zincato e con fiala di resina predosata, in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con tiranti tipo: - M16 x 190 euro (otto/47)	cad	8.47
1C.22.080.003 0.a	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro euro (sei/30)	kg	6.30
1C.22.100.001 0.a	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo - Fe/Zn 12c euro (uno/02)	kg	1.02
DEM.COP.02	Demolizione copertura. Rimozione media e grossa orditura in legno del tetto esistente euro (diciotto/30)	m2	18.30
NP 1	Fornitura e posa in opera di nuova orditura strutturale delle falde del tetto, da realizzare in legno lamellare incollato GL 24h, costituita da : banchine, colmo,e puntoni diagonali 20x40cm, travetti 12x24cm, come da relazione di calcolo, specifiche tecniche e disegni di progetto. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazione con macchina a controllo numerico, montaggi, viteria, ferramenta d'uso, spalmatura delle teste con carbolineum, ancoraggi alla struttura esistente, opere provvisoriale e di protezione ed ogni altro onere connesso. Misurazione al mq di sviluppo effettivo di falda euro (quarantacinque)	m2	45.00