

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Amministrativa
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.251 – Fax 0332/277.415
e-mail: ufficio tecnico@asl.varese.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Sistema Qualità Certificato – UNI EN ISO 9001:2008

Oggetto: Lavori di tinteggiatura e verniciatura per risanamento ambientale locali interessati da trasferimenti di attività e funzioni presso ex ONP di Varese.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettisti

Geom. Gennaro Cullari
arch. Roberto Brugnoli

Direttore dei Lavori

dott. ing. junior Damiano Daolio

Direttori Operativi

Geom. Gennaro Cullari
p.i. Luigi Mazzillo

Il Direttore

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
(arch. M. Pelizzoni)



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	1C.24.100.0010	<p>Lavori a misura Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 01- tinteggiatura locali pad. Centrale piano terra</p> <p>Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro</p> <p>Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.</p> <p>Piano Terra</p> <p>Locale 21 (5.42+5.42+6.51+6.51) * 3.22 Deduzione finestra -2.90 * 2.18 Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.10 Locale 22 (6.26+6.26+6) * 3.22 Deduzione finestre 2 * -1.62 * 2.18 Deduzione porta -1.12 * 2.10 Locale 31 (2.77+1.31+1.27+1.31+2.09+1.50+2.09) * 0.92 Deduzione finestra -1.91 * 0.92 Locale 32 (1.49+0.94+1.49+0.94) * 0.91 Deduzione finestra -0.71 * 0.91 Locale 33 (1.12+0.94+1.12+0.94) * 0.92 Locale 34 (2.05+2.51+2.05+2.51) * 0.83 Bagni (0.91+1.15+0.91+1.12+0.94+1.12+0.94) * 0.91 Locale 35 (2.07+1.84+2.07+1.84) * 0.86 Atrio 38 (3.80+5.40+5.42+1.97+2.32+3.65+3.55+5.25+2.45+1.97+5.05+5.78+5.78+5.05+2+2.30) * 4.20 Soffitto 5.25*5.78+14.5*4.30+5.05*3.80 Deduzione portoni d'ingresso -3.20*3.40-2*3.10 Deduzione porte 8 * -1.12 * 2.10 Deduzione porta ascensore -1.04*2.25</p> <p style="text-align: right;">Totale m²</p>	<p>76,83 -6,32 -7,06 59,63 -7,06 -2,35 11,35 -1,76 4,42 -0,65 3,79 7,57 6,45 6,73 259,31 111,89 -17,08 -18,82 -2,34</p> <hr/> <p>484,53</p>	<p>2,05</p>	<p>993,29</p>
2	1C.24.100.0020.a	<p>Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:-</p> <p>Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:- primer in dispersione acquosa</p> <p>Piano Terra</p> <p>Locale 21 (5.42+5.42+6.51+6.51) * 3.22 Deduzione finestra -2.90 * 2.18 Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.10 Locale 22 (6.26+6.26+6) * 3.22 Deduzione finestre 2 * -1.62 * 2.18 Deduzione porta -1.12 * 2.10 Locale 31 (2.77+1.31+1.27+1.31+2.09+1.50+2.09) * 0.92 Deduzione finestra -1.91 * 0.92 Locale 32 (1.49+0.94+1.49+0.94) * 0.91 Deduzione finestra -0.71 * 0.91 Locale 33 (1.12+0.94+1.12+0.94) * 0.92 Locale 34 (2.05+2.51+2.05+2.51) * 0.83 Bagni (0.91+1.15+0.91+1.12+0.94+1.12+0.94) * 0.91 Locale 35 (2.07+1.84+2.07+1.84) * 0.86 Atrio 38 (3.80+5.40+5.42+1.97+2.32+3.65+3.55+5.25+2.45+1.97+5.05+5.78+5.78+5.05+2+2.30) * 4.20</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>	<p>76,83 -6,32 -7,06 59,63 -7,06 -2,35 11,35 -1,76 4,42 -0,65 3,79 7,57 6,45 6,73 259,31</p>		<p>993,29</p>



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			993,29
		Soffitto 5.25*5.78+14.5*4.30+5.05*3.80	111,89		
		Deduzione portoni d'ingresso -3.20*3.40-2*3.10	-17,08		
		Deduzione porte 8 * -1.12 * 2.10	-18,82		
		Deduzione porta ascensore -1.04*2.25	-2,34		
		Totale m ²	484,53	2,23	1.080,50
3	1C.24.120.0020.c	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed- a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778)			
		Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778)			
		Piano Terra			
		Locale 21 (5.42+5.42+6.51+6.51) * 3.22	76,83		
		Deduzione finestra -2.90 * 2.18	-6,32		
		Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.10	-7,06		
		Locale 22 (6.26+6.26+6) * 3.22	59,63		
		Deduzione finestre 2 * -1.62 * 2.18	-7,06		
		Deduzione porta -1.12 * 2.10	-2,35		
		Locale 31 (2.77+1.31+1.27+1.31+2.09+1.50+2.09) * 0.92	11,35		
		Deduzione finestra -1.91 * 0.92	-1,76		
		Locale 32 (1.49+0.94+1.49+0.94) * 0.91	4,42		
		Deduzione finestra -0.71 * 0.91	-0,65		
		Locale 33 (1.12+0.94+1.12+0.94) * 0.92	3,79		
		Locale 34 (2.05+2.51+2.05+2.51) * 0.83	7,57		
		Bagni (0.91+1.15+0.91+1.12+0.94+1.12+0.94) * 0.91	6,45		
		Locale 35 (2.07+1.84+2.07+1.84) * 0.86	6,73		
		Atrio 38 (3.80+5.40+5.42+1.97+2.32+3.65+3.55+5.25+2.45+1.97+5.05+5.78+5.78+5.05+2+2.30) * 2	123,48		
		Soffitto 5.25*5.78+14.5*4.30+5.05*3.80	111,89		
		Deduzione portoni d'ingresso -3.20*3.40-2*3.10	-17,08		
		Deduzione porte 8 * -1.12 * 2.10	-18,82		
		Deduzione porta ascensore -1.04*2.25	-2,34		
		Totale m ²	348,70	4,14	1.443,62
4	1C.24.120.0020.e	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericid			
		Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di resina epossilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. (resa 12 - 13 m ² /l).			
		Piano Terra			
		Locale 21 3 * 1.2	3,60		
		Locale 22 3 * 2 * 1.2	7,20		
		Corridoio 29 (21+21+4.40+1.82+2.45) * 2.20	111,47		
		Deduzione finestre 3 * -2.27 * 2.55	-17,37		
		Deduzione porte 4 * -1.12 * 2.10	-9,41		
		Deduzione porta vano scale -1.25 * 2.10	-2,63		
		Deduzione porta corridoio -2.35 * 3.45	-8,11		
		Deduzione porta SIA -1.00 * 2.20	-2,20		
		Atrio 38 (3.80+5.40+5.42+1.97+2.32+3.65+3.55+5.25+2.45+1.97+5.05+5.78+5.78+5.05+2+2.30) * 2.20	135,83		
		A RIPORTARE			3.517,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			3.517,41
		Deduzione portoni d'ingresso -3.20*3.40-2*3.10	-17,08		
		Deduzione porte 8 * -1.12 * 2.10	-18,82		
		Deduzione porta ascensore -1.04*2.25	-2,34		
		Totale m ²	180,14	12,14	2.186,90
		Totale 01- tinteggiatura locali pad. Centrale piano terra Euro			5.704,31
		02-tinteggiatura locali pa. Centrale piano primo			
5	1C.24.100.0010	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro			
		Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.			
		Piano Primo			
		Locale 43 (4.92+4.92+5.55+5.55) * 3	62,82		
		Deduzione finestra -2.95 * 2	-5,90		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 44 (6.26+6.26+6) * 3	55,56		
		Deduzione finestre 2 * -1.67 * 2	-6,68		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 45 (5.87+5.87+6.07+6.07) * 3	71,64		
		Deduzione finestra -2.95 * 2	-5,90		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 46 (5.47+5.47+6.38+6.38) * 3	71,10		
		Deduzione finestre -2.48*2-2.27*2	-9,50		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 47 (6.22+6.22+3.88+3.88) * 3	60,60		
		Deduzione finestra -2.26*2-2.06*2	-8,64		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 50 (6.20+7.17+4.22+1.53+2+8.72) * 3	89,52		
		Deduzione finestre 2 * (-2.05*2)	-8,20		
		Deduzione porta 5 * -1.12 * 2.20	-12,32		
		Locale 52 (5.41+1.47+1+3+4.58+4.44) * 4.26	84,77		
		Soffitto 5.48*1.44+4.58*3	21,63		
		Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20	-7,39		
		Deduzione porta vano scale -1.28 * 2.20	-2,82		
		Deduzione porta corridoio -1.74 * 3.30	-5,74		
		Locale 53 (14.37+14.37+2.61+2.61) * 4.30	146,03		
		Soffitto 14.37*2.61	37,51		
		Deduzione finestre 3 * -2.25 * 2.37	-16,00		
		Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20	-7,39		
		Deduzione porta corridoio 2 * -1.74 * 3.30	-11,48		
		Locale 54 (2.10+2.90+2.10+1.73+2.90+2.90) * 0.75	10,97		
		Locale 55 (1.61+2.35+1.61+2.35) * 0.74	5,86		
		Deduzione finestra -0.83 * 0.74	-0,61		
		Locale 56, 57, a, b 4 * (1.05+1.33+1.05+1.33) * 0.74	14,09		
		Locale 59 (1.97+2.42+1.97+2.42) * 0.75	6,59		
		Locale 60 (1.99+2.01+1.99+2.01) * 0.75	6,00		
		Deduzione finestra -1.23 * 0.75	-0,92		
		Locale 61 (1.44+4.56+1.44+3.46+1.10+1.43+1.43) * 0.73	10,85		
		Deduzione finestra -0.70 * 0.73	-0,51		
		Locale 62, a, b 3 * (1.05+1.33+1.05+1.33) * 0.74	10,57		
		Deduzione finestra -2.08 * 1.97	-4,10		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 70 (5.72+5.72+3.22+3.322) * 3	53,94		
		Deduzione finestra -1.45 * 2	-2,90		
		A RIPORTARE			5.704,31



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			5.704,31
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 71 (5.72+5.75+2.72+2.72) * 3	50,73		
		Deduzione finestra -1.45 * 2	-2,90		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 72 (5.31+5.31+6.35+6.35) * 3	69,96		
		Deduzione finestre -2.50*2-2.25*2	-9,50		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 73 (6.22+6.22+3.90+3.90) * 3	60,72		
		Deduzione finestre -2.28*2-2.10*2	-8,76		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 74 (3.88+3.88+3.98+3.98) * 3	47,16		
		Deduzione finestra -2.04 * 2	-4,08		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 75 (3.88+3.88+4.55+4.55) * 3	50,58		
		Deduzioni finestra -2.04 * 2	-4,08		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 76 (8.68+8.68+2.21+2.21) * 4.20	91,48		
		Deduzione porta 6 * -1.12 * 2.20	-14,78		
		Deduzione porta vano scale -1.28 * 2.20	-2,82		
		Locale 77 (5.40+5.40+4.52+4.52) * 4.30	85,31		
		Soffitto 5.40*1.48+3.04*4.40	21,37		
		Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20	-7,39		
		Deduzione porta vano scale -1.28 * 2.20	-2,82		
		Deduzione porta corridoio -1.74 * 3.30	-5,74		
		Locale 78 (14.37+14.37+2.61+2.61) * 4.30	146,03		
		Soffitto 14.37 * 2.61	37,51		
		Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20	-7,39		
		Deduzione finestre 3 * -2.25 * 2.35	-15,86		
		Deduzione porta corridoio 2 * -1.74 * 3.30	-11,48		
		Locale 79 (14.35+14.35+4.30+4.30) * 4.20	156,66		
		Soffitto 10.31*1.95+2.33*14.35	53,54		
		Deduzione porta 7 * -1.12 * 2.20	-17,25		
		Deduzione porta corridoio 2 * -1.74 * 3.30	-11,48		
		Deduzione porta ascensore -1.35 * 2.37	-3,20		
		Totale m ²	1.415,05	2,05	2.900,85
6	1C.24.100.0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.Con applicazione a rullo o pennello di:- Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.Con applicazione a rullo o pennello di:- primer in dispersione acquosa Piano Primo Locale 43 (4.92+4.92+5.55+5.55) * 3	62,82		
		Deduzione finestra -2.95 * 2	-5,90		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 44 (6.26+6.26+6) * 3	55,56		
		Deduzione finestre 2 * -1.67 * 2	-6,68		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 45 (5.87+5.87+6.07+6.07) * 3	71,64		
		Deduzione finestra -2.95 * 2	-5,90		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 46 (5.47+5.47+6.38+6.38) * 3	71,10		
		Deduzione finestre -2.48*2-2.27*2	-9,50		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 47 (6.22+6.22+3.88+3.88) * 3	60,60		
		A RIPORTARE			8.605,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			8.605,16
		Deduzione finestra -2.26*2-2.06*2	-8,64		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 50 (6.20+7.17+4.22+1.53+2+8.72) * 3	89,52		
		Deduzione finestre 2 * (-2.05*2)	-8,20		
		Deduzione porta 5 * -1.12 * 2.20	-12,32		
		Locale 52 (5.41+1.47+1+3+4.58+4.44) * 4.26	84,77		
		Soffitto 5.48*1.44+4.58*3	21,63		
		Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20	-7,39		
		Deduzione porta vano scale -1.28 * 2.20	-2,82		
		Deduzione porta corridoio -1.74 * 3.30	-5,74		
		Locale 53 (14.37+14.37+2.61+2.61) * 4.30	146,03		
		Soffitto 14.37*2.61	37,51		
		Deduzione finestre 3 * -2.25 * 2.37	-16,00		
		Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20	-7,39		
		Deduzione porta corridoio 2 * -1.74 * 3.30	-11,48		
		Locale 54 (2.10+2.90+2.10+1.73+2.90+2.90) * 0.75	10,97		
		Locale 55 (1.61+2.35+1.61+2.35) * 0.74	5,86		
		Deduzione finestra -0.83 * 0.74	-0,61		
		Locale 56, 57, a, b 4 * (1.05+1.33+1.05+1.33) * 0.74	14,09		
		Locale 59 (1.97+2.42+1.97+2.42) * 0.75	6,59		
		Locale 60 (1.99+2.01+1.99+2.01) * 0.75	6,00		
		Deduzione finestra -1.23 * 0.75	-0,92		
		Locale 61 (1.44+4.56+1.44+3.46+1.10+1.43+1.43) * 0.73	10,85		
		Deduzione finestra -0.70 * 0.73	-0,51		
		Locale 62, a, b 3 * (1.05+1.33+1.05+1.33) * 0.74	10,57		
		Deduzione finestra -2.08 * 1.97	-4,10		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 70 (5.72+5.72+3.22+3.322) * 3	53,94		
		Deduzione finestra -1.45 * 2	-2,90		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 71 (5.72+5.75+2.72+2.72) * 3	50,73		
		Deduzione finestra -1.45 * 2	-2,90		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 72 (5.31+5.31+6.35+6.35) * 3	69,96		
		Deduzione finestre -2.50*2-2.25*2	-9,50		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 73 (6.22+6.22+3.90+3.90) * 3	60,72		
		Deduzione finestre -2.28*2-2.10*2	-8,76		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 74 (3.88+3.88+3.98+3.98) * 3	47,16		
		Deduzione finestra -2.04 * 2	-4,08		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 75 (3.88+3.88+4.55+4.55) * 3	50,58		
		Deduzioni finestra -2.04 * 2	-4,08		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 76 (8.68+8.68+2.21+2.21) * 4.20	91,48		
		Deduzione porta 6 * -1.12 * 2.20	-14,78		
		Deduzione porta vano scale -1.28 * 2.20	-2,82		
		Locale 77 (5.40+5.40+4.52+4.52) * 4.30	85,31		
		Soffitto 5.40*1.48+3.04*4.40	21,37		
		Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20	-7,39		
		Deduzione porta vano scale -1.28 * 2.20	-2,82		
		Deduzione porta corridoio -1.74 * 3.30	-5,74		
		Locale 78 (14.37+14.37+2.61+2.61) * 4.30	146,03		
		Soffitto 14.37 * 2.61	37,51		
		A RIPORTARE			8.605,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			8.605,16
		Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20	-7,39		
		Deduzione finestre 3 * -2.25 * 2.35	-15,86		
		Deduzione porta corridoio 2 * -1.74 * 3.30	-11,48		
		Locale 79 (14.35+14.35+4.30+4.30) * 4.20	156,66		
		Soffitto 10.31*1.95+2.33*14.35	53,54		
		Deduzione porta 7 * -1.12 * 2.20	-17,25		
		Deduzione porta corridoio 2 * -1.74 * 3.30	-11,48		
		Deduzione porta ascensore -1.35 * 2.37	-3,20		
		Totale m ²	1.415,05	2,23	3.155,56
7	1C.24.120.0020.c	<p>Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed- a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778)</p> <p>Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi- a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778)</p> <p>Piano Primo</p> <p>Locale 43 (4.92+4.92+5.55+5.55) * 3</p> <p>Deduzione finestra -2.95 * 2</p> <p>Deduzione porta -1.12 * 2.20</p> <p>Locale 44 (6.26+6.26+6) * 3</p> <p>Deduzione finestre 2 * -1.67 * 2</p> <p>Deduzione porta -1.12 * 2.20</p> <p>Locale 45 (5.87+5.87+6.07+6.07) * 3</p> <p>Deduzione finestra -2.95 * 2</p> <p>Deduzione porta -1.12 * 2.20</p> <p>Locale 46 (5.47+5.47+6.38+6.38) * 3</p> <p>Deduzione finestre -2.48*2-2.27*2</p> <p>Deduzione porta -1.12 * 2.20</p> <p>Locale 47 (6.22+6.22+3.88+3.88) * 3</p> <p>Deduzione finestra -2.26*2-2.06*2</p> <p>Deduzione porta -1.12 * 2.20</p> <p>Locale 50 (6.20+7.17+4.22+1.53+2+8.72) * 3</p> <p>Deduzione finestre 2 * (-2.05*2)</p> <p>Deduzione porta 5 * -1.12 * 2.20</p> <p>Locale 52 (5.41+1.47+1+3+4.58+4.44) * 2</p> <p>Soffitto 5.48*1.44+4.58*3</p> <p>Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20</p> <p>Deduzione porta vano scale -1.28 * 2.20</p> <p>Deduzione porta corridoio -1.74 * 3.30</p> <p>Locale 53 (14.37+14.37+2.61+2.61) * 2</p> <p>Soffitto 14.37*2.61</p> <p>Deduzione finestre 3 * -2.25 * 2.37</p> <p>Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20</p> <p>Deduzione porta corridoio 2 * -1.74 * 3.30</p> <p>Locale 54 (2.10+2.90+2.10+1.73+2.90+2.90) * 0.75</p> <p>Locale 55 (1.61+2.35+1.61+2.35) * 0.74</p> <p>Deduzione finestra -0.83 * 0.74</p> <p>Locale 56, 57, a, b 4 * (1.05+1.33+1.05+1.33) * 0.74</p> <p>Locale 59 (1.97+2.42+1.97+2.42) * 0.75</p> <p>Locale 60 (1.99+2.01+1.99+2.01) * 0.75</p> <p>Deduzione finestra -1.23 * 0.75</p> <p>Locale 61 (1.44+4.56+1.44+3.46+1.10+1.43+1.43) * 0.73</p> <p>Deduzione finestra -0.70 * 0.73</p>			
		A RIPORTARE			11.760,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			11.760,72
		Locale 62, a, b 3 * (1.05+1.33+1.05+1.33) * 0.74	10,57		
		Deduzione finestra -2.08 * 1.97	-4,10		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 70 (5.72+5.72+3.22+3.322) * 3	53,94		
		Deduzione finestra -1.45 * 2	-2,90		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 71 (5.72+5.75+2.72+2.72) * 3	50,73		
		Deduzione finestra -1.45 * 2	-2,90		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 72 (5.31+5.31+6.35+6.35) * 3	69,96		
		Deduzione finestre -2.50*2-2.25*2	-9,50		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 73 (6.22+6.22+3.90+3.90) * 3	60,72		
		Deduzione finestre -2.28*2-2.10*2	-8,76		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 74 (3.88+3.88+3.98+3.98) * 3	47,16		
		Deduzione finestra -2.04 * 2	-4,08		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 75 (3.88+3.88+4.55+4.55) * 3	50,58		
		Deduzioni finestra -2.04 * 2	-4,08		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Locale 76 (8.68+8.68+2.21+2.21) * 2	43,56		
		Deduzione porta 6 * -1.12 * 2.20	-14,78		
		Deduzione porta vano scale -1.28 * 2.20	-2,82		
		Locale 77 (5.40+5.40+4.52+4.52) * 2	39,68		
		Soffitto 5.40*1.48+3.04*4.40	21,37		
		Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20	-7,39		
		Deduzione porta vano scale -1.28 * 2.20	-2,82		
		Deduzione porta corridoio -1.74 * 3.30	-5,74		
		Locale 78 (14.37+14.37+2.61+2.61) * 2	67,92		
		Soffitto 14.37 * 2.61	37,51		
		Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20	-7,39		
		Deduzione finestre 3 * -2.25 * 2.35	-15,86		
		Deduzione porta corridoio 2 * -1.74 * 3.30	-11,48		
		Locale 79 (14.35+14.35+4.30+4.30) * 2	74,60		
		Soffitto 10.31*1.95+2.33*14.35	53,54		
		Deduzione porta 7 * -1.12 * 2.20	-17,25		
		Deduzione porta corridoio 2 * -1.74 * 3.30	-11,48		
		Deduzione porta ascensore -1.35 * 2.37	-3,20		
		Totale m ²	1.038,25	4,14	4.298,36
8	1C.24.120.0020.e	<p>Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericid</p> <p>Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericid, fungicidi: - a base di resina epossilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. (resa 12 - 13 m²/l).</p> <p>Piano Primo</p> <p>Locale 52 (5.41+1.47+1+3+4.58+4.44) * 2.26</p> <p>Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20</p> <p>Deduzione porta vano scale -1.28 * 2.20</p> <p>Deduzione porta corridoio -1.74 * 2.2</p> <p>Locale 53 (14.37+14.37+2.61+2.61) * 2.30</p>	44,97		
			-7,39		
			-2,82		
			-3,83		
			78,11		
		A RIPORTARE			16.059,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			16.059,08
		Deduzione finestre 3 * -2.25 * 2.2	-14,85		
		Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20	-7,39		
		Deduzione porta corridoio 2 * -1.74 * 2.2	-7,66		
		Deduzione finestra -2.08 * 1.97	-4,10		
		Deduzione porta -1.12 * 2.20	-2,46		
		Deduzione porta 2 * -1.12 * 2.20	-4,93		
		Locale 76 (8.68+8.68+2.21+2.21) * 2.20	47,92		
		Deduzione porta 6 * -1.12 * 2.20	-14,78		
		Deduzione porta vano scale -1.28 * 2.20	-2,82		
		Locale 77 (5.40+5.40+4.52+4.52) * 2.30	45,63		
		Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20	-7,39		
		Deduzione porta vano scale -1.28 * 2.20	-2,82		
		Deduzione porta corridoio -1.74 * 2.2	-3,83		
		Locale 78 (14.37+14.37+2.61+2.61) * 2.30	78,11		
		Deduzione porta 3 * -1.12 * 2.20	-7,39		
		Deduzione finestre 3 * -2.25 * 2.20	-14,85		
		Deduzione porta corridoio 2 * -1.74 * 2.2	-7,66		
		Locale 79 (14.35+14.35+4.30+4.30) * 2.20	82,06		
		Deduzione porta 7 * -1.12 * 2.20	-17,25		
		Deduzione porta corridoio 2 * -1.74 * 2.2	-7,66		
		Deduzione porta ascensore -1.35 * 2.37	-3,20		
		Totale m ²	231,72	12,14	2.813,08
		Totale 02-tinteggiatura locali pa. Centrale piano primo Euro			13.167,85
		Totale Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Euro			18.872,16
		Totale Lavori a misura Euro			18.872,16
		Importo Lavori Euro			18.872,16

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
Misura	18.872,16	
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	18.872,16	
01- tinteggiatura locali pad. Centrale piano terra	5.704,31	
02-tinteggiatura locali pa. Centrale piano primo	13.167,85	
IMPORTO LAVORI Euro		18.872,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		18.872,16