

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Amministrativa  
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

**U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese  
Tel. 0332/277.251 – Fax 0332/277.415  
e-mail: [ufficio\\_tecnico@asl.varese.it](mailto:ufficio_tecnico@asl.varese.it)  
[www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it)  
[protocollo@pec.ats-insubria.it](mailto:protocollo@pec.ats-insubria.it)

**Sistema Qualità Certificato – UNI EN ISO 9001:2008**

**Oggetto: Lavori di tinteggiatura e verniciatura per risanamento ambientale locali interessati da trasferimenti di attività e funzioni, da eseguire presso vari immobili dell'ATS Insubria.**

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**Progettisti**

Geom. Gennaro Cullari  
p.i. Luigi Mazzillo

**Direttore dei Lavori**

dott. ing. junior Damiano Daolio

**Direttori Operativi**

Geom. Gennaro Cullari  
p.i. Luigi Mazzillo

**Il Direttore**

**U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**  
(arch. M. Pelizzoni)

Varese, 30-10-2020



## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	1C.24.100.0010	<b>Lavori a misura</b> <b>Finiture di opere generali di natura edile e tecnica</b> <b>02-tinteggiature palazzina centrale</b>  Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.  PADIGLIONE CENTRALE PARETI Ufficio 70 (5.85+3.2+5.85+3.2) * 3.05 Ufficio 71 (5.85+2.7+5.85+2.7) * 3.05 Ufficio 72 (5.4+6.36+5.4+6.36) * 3.05 Ufficio 73 (4+6.3+4+6.3) * 3.05 Ufficio 74 (4+4+4+4) * 3.05 Ufficio 75 (4+4.5+4+4.5) * 3.05 Disimpegno 76 (8.68+2.18+6.68+2.18) * 4.2 Vano Scala 69 (2.5+6.25+2.5+6.25) * 15.25  SOFFITTI Disimpegno 76 8.68 * 2.18 Vano Scala 69 2.5 * 6.25 Plafone pianerottolo sottotetto 4 * 2.6 Plafone pianerottoli mezzi piani 1.1 * 2.5 Plafone pianerottolo piano rialzato 2.6 * 1.8  DEDUZIONI PARETI Ufficio 70 Porta -1.1*2.2 Finestra -1.42*2 Ufficio 71 Porta -1.1*2.2 Finestra -1.42*2 Ufficio 72 Porta -1.1*2.2 Finestra -(2.42*2)*(2.25*2) Ufficio 73 Porta -1.1*2.2 Finestra -(2.25*2)*(2.10*2) Ufficio 74 Porta -1.1*2.2 Finestra -2.1*2 Ufficio 75 Porta -1.1*2.2 Finestra -2.1*2 Vano scala 69 Porte piani -4*(1.4*2.2) Porta 1° piano -1.28*2.2 Porte sottotetto -2*(1*2.2) Finestra -3*(0.42*9.3) Disimpegno 76 Porta -6*(1.1*2.2) Porta -1.28*2.2  <div style="text-align: right;">Totale m<sup>2</sup></div>			
			55,21		
			52,16		
			71,74		
			62,83		
			48,80		
			51,85		
			82,82		
			266,88		
			18,92		
			15,63		
			10,40		
			2,75		
			4,68		
			-2,42		
			-2,84		
			-2,42		
			-2,84		
			-2,42		
			-21,78		
			-2,42		
			-18,90		
			-2,42		
			-4,20		
			-2,42		
			-4,20		
			-12,32		
			-2,82		
			-4,40		
			-11,72		
			-14,52		
			-2,82		
			<b>626,79</b>	<b>2,05</b>	<b>1.284,92</b>
2	1C.24.100.0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:- primer in dispersione acquosa  PADIGLIONE CENTRALE PARETI  <div style="text-align: right;">A RIPORTARE</div>			
					1.284,92

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.284,92
		Ufficio 70 (5.85+3.2+5.85+3.2) * 3.05	55,21		
		Ufficio 71 (5.85+2.7+5.85+2.7) * 3.05	52,16		
		Ufficio 72 (5.4+6.36+5.4+6.36) * 3.05	71,74		
		Ufficio 73 (4+6.3+4+6.3) * 3.05	62,83		
		Ufficio 74 (4+4+4+4) * 3.05	48,80		
		Ufficio 75 (4+4.5+4+4.5) * 3.05	51,85		
		Disimpegno 76 (8.68+2.18+6.68+2.18) * 4.2	82,82		
		Vano Scala 69 (2.5+6.25+2.5+6.25) * 15.25	266,88		
		SOFFITTI			
		Disimpegno 76 8.68 * 2.18	18,92		
		Vano Scala 69 2.5 * 6.25	15,63		
		Plafone pianerottolo sottotetto 4 * 2.6	10,40		
		Plafone pianerottoli mezzi piani 1.1 * 2.5	2,75		
		Plafone pianerottolo piano rialzato 2.6 * 1.8	4,68		
		DEDUZIONI PARETI			
		Ufficio 70			
		Porta -1.1*2.2	-2,42		
		Finestra -1.42*2	-2,84		
		Ufficio 71			
		Porta -1.1*2.2	-2,42		
		Finestra -1.42*2	-2,84		
		Ufficio 72			
		Porta -1.1*2.2	-2,42		
		Finestra -(2.42*2)*(2.25*2)	-21,78		
		Ufficio 73			
		Porta -1.1*2.2	-2,42		
		Finestra -(2.25*2)*(2.10*2)	-18,90		
		Ufficio 74			
		Porta -1.1*2.2	-2,42		
		Finestra -2.1*2	-4,20		
		Ufficio 75			
		Porta -1.1*2.2	-2,42		
		Finestra -2.1*2	-4,20		
		Vano scala 69			
		Porte piani -4*(1.4*2.2)	-12,32		
		Porta 1° piano -1.28*2.2	-2,82		
		Porte sottotetto -2*(1*2.2)	-4,40		
		Finestra -3*(0.42*9.3)	-11,72		
		Disimpegno 76			
		Porta -6*(1.1*2.2)	-14,52		
		Porta -1.28*2.2	-2,82		
		Totale m <sup>2</sup>	626,79	2,23	1.397,74
3	1C.24.120.0020.c	Pittura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m <sup>2</sup> ). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778)			
		PADIGLIONE CENTRALE			
		PARETI			
		Ufficio 70 (5.85+3.2+5.85+3.2) * 1.55	28,06		
		Ufficio 71 (5.85+2.7+5.85+2.7) * 1.55	26,51		
		Ufficio 72 (5.4+6.36+5.4+6.36) * 1.55	36,46		
		Ufficio 73 (4+6.3+4+6.3) * 1.55	31,93		
		Ufficio 74 (4+4+4+4) * 1.55	24,80		
		Ufficio 75 (4+4.5+4+4.5) * 1.55	26,35		
		A RIPORTARE			2.682,66

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			2.682,66
		Disimpegno 76 (8.68+2.18+6.68+2.18) * 1.56	30,76		
		Vano Scala 69 168.88	168,88		
		SOFFITTI			
		Disimpegno 76 8.68 * 2.18	18,92		
		Vano Scala 69 2.5 * 6.25	15,63		
		Plafone pianerottolo sottotetto 4 * 2.6	10,40		
		Plafone pianerottoli mezzi piani 1.1 * 2.5	2,75		
		Plafone pianerottolo piano rialzato 2.6 * 1.8	4,68		
		DEDUZIONI PARETI			
		Ufficio 70			
		Porta -1.1*0.7	-0,77		
		Finestra -1.42*1.55	-2,20		
		Ufficio 71			
		Porta -1.1*0.7	-0,77		
		Finestra -1.42*1.55	-2,20		
		Ufficio 72			
		Porta -1.1*0.7	-0,77		
		Finestra -2.42*1.55	-3,75		
		Finestra -2.25*1.55	-3,49		
		Ufficio 73			
		Porta -1.1*0.7	-0,77		
		Finestra -2.25*1.55	-3,49		
		Finestra -2.1*1.55	-3,26		
		Ufficio 74			
		Porta -1.1*0.7	-0,77		
		Finestra -2.1*1.55	-3,26		
		Ufficio 75			
		Porta -1.1*0.7	-0,77		
		Finestra -2.1*1.55	-3,26		
		Vano scala 69			
		Porte piani -4*(1.4*0.8)	-4,48		
		Porta 1° piano -1.28*0.8	-1,02		
		Porte sottotetto -2*(1*0.8)	-1,60		
		Finestra -3*(0.42*4.9)	-6,17		
		Disimpegno 76			
		Porta -6*(1.1*0.8)	-5,28		
		Porta -1.4*0.8	-1,12		
		Totale m <sup>2</sup>	376,93	4,06	1.530,34
4	1C.24.120.0020.e	<p>Pittura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 - 13 m<sup>2</sup>/l).</p> <p>PADIGLIONE CENTRALE</p> <p>PARETI</p> <p>Ufficio 70 (5.85+3.2+5.85+3.2) * 1.5</p> <p>Ufficio 71 (5.85+2.7+5.85+2.7) * 1.5</p> <p>Ufficio 72 (5.4+6.36+5.4+6.36) * 1.5</p> <p>Ufficio 73 (4+6.3+4+6.3) * 1.5</p> <p>Ufficio 74 (4+4+4+4) * 1.5</p> <p>Ufficio 75 (4+4.5+4+4.5) * 1.5</p> <p>Disimpegno 76 (8.68+2.18+6.68+2.18) * 1.4</p> <p>Vano Scala 69 98</p> <p>DEDUZIONI PARETI</p>	27,15		
			25,65		
			35,28		
			30,90		
			24,00		
			25,50		
			27,61		
			98,00		
		A RIPORTARE			4.213,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			4.213,00
		Ufficio 70			
		Porta -1.1*1.5	-1,65		
		Finestra -1.42*0.45	-0,64		
		Ufficio 71			
		Porta -1.1*1.5	-1,65		
		Finestra -1.42*0.45	-0,64		
		Ufficio 72			
		Porta -1.1*1.5	-1,65		
		Finestra -2.42*0.45	-1,09		
		Finestra -2.25*0.45	-1,01		
		Ufficio 73			
		Porta -1.1*1.5	-1,65		
		Finestra --2.25*0.45	1,01		
		Finestra -2.1*0.45	-0,95		
		Ufficio 74			
		Porta -1.1*1.5	-1,65		
		Finestra -2.1*0.45	-0,95		
		Ufficio 75			
		Porta -1.1*1.5	-1,65		
		Finestra -2.1*0.45	-0,95		
		Vano scala 69			
		Porte piani -4*(1.4*1.4)	-7,84		
		Porta 1° piano -1.28*1.4	-1,79		
		Porte sottotetto -2*(1*1.4)	-2,80		
		Finestra -3*(0.42*4.4)	-5,54		
		Disimpegno 76			
		Porta -6*(1.1*1.4)	-9,24		
		Porta -1.4*1.4	-1,96		
		Totale m <sup>2</sup>	249,80	16,73	4.179,15
		<b>Totale 02-tinteggiature palazzina centrale Euro</b>			<b>8.392,15</b>
		<b>03-tinteggiature padiglione golgi</b>			
5	1C.24.100.0010	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.			
		PADIGLIONE GOLGI PRIMO PIANO			
		PARETI			
		Ufficio 2 (2.32+3.95+2.32) * 3.4	29,21		
		Ufficio 3 (6.27+4.2+6.27+4.2) * 3.4	71,20		
		Ufficio 4 (3.7+4.2+3.7+4.2) * 3.4	53,72		
		Ufficio 5 (5.8+7+5.8+7) * 3.40	87,04		
		Ufficio 8 (6.94+8.35+6.94+8.35) * 3.55	108,56		
		Ufficio 9a (2.6+6.6+2.6+6.6) * 3.4	62,56		
		Ufficio 10 (6.65+3.54+6.65+3.54) * 3.4	69,29		
		Ufficio 12 (6+6.65+6+6.65) * 3.4	86,02		
		Ufficio 13 (5.8+3.63+5.8+3.63) * 3.4	64,12		
		Ufficio 19 (6.6+3+6.6+3) * 3.4	65,28		
		Ufficio 19a (6.6+3.27+6.6+3.27) * 3.4	67,12		
		Ufficio 20 (8.35+6.95+8.35+6.95) * 3.6	110,16		
		Ufficio 21 (10.5+6.6) * 3.4	58,14		
		Ufficio 28 (3.24+4.46+3.24+4.46+3.24) * 3.40	63,38		
		Vano scala 43 (2.88+5.53+2.88+5.53) * 9.14	153,73		
		Vano scala 43 (3.6+0.4+3.6+0.4) * 9.14	73,12		
		Pianerottolo vano scala 43 (2.15+2.63+2.15) * 3.15	21,83		
		SOFFITTI			
		A RIPORTARE			8.392,15

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			8.392,15
		Vano scala 43 2.88 * 5.53	15,93		
		Pianerottolo vano scala 43 1.20 * 5.80	6,96		
		DEDUZIONI PARETI			
		Ufficio 2			
		Finestra -3.2*1.8	-5,76		
		Ufficio 3			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -3*(1.55*2.5)	-11,63		
		Ufficio 4			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -2*(1.55*2.5)	-7,75		
		Ufficio 5			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -3.14*2.25	-7,07		
		Ufficio 8			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -1.2*2.7	-3,24		
		Finestra -2.3*2.7	-6,21		
		Ufficio 9a			
		Porta -1.1*2.2	-2,42		
		Finestra -1.75*2.2	-3,85		
		Ufficio 10			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -1.75*2.2	-3,85		
		Ufficio 12			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -2*(1.75*2.2)	-7,70		
		Ufficio 13			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -1.75*2.2	-3,85		
		Ufficio 19			
		Porta -1*2.2	-2,20		
		Finestra -1.75*2.2	-3,85		
		Ufficio19a			
		Porta -1*2.2	-2,20		
		Finestra -1.75*2.2	-3,85		
		Ufficio 20			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -2.3*2.73	-6,28		
		Finestra -1.14*2.73	-3,11		
		Ufficio 21			
		Porta -2.2*3.12	-6,86		
		Finestra -2*(2.28*1.82)	-8,30		
		Finestra -2.38*1.82	-4,33		
		Ufficio 28			
		Porta -1.1*2.2	-2,42		
		Finestra -1.5*2.25	-3,38		
		Vano scala 43			
		Porte -1.5*2.45	-3,68		
		Finestre -4*(0.6*4.30)	-10,32		
		Pianerottolo vano scala 43			
		Porte -2*(1.45*2.20)	-6,38		
		Totale m <sup>2</sup>	1.112,24	2,05	2.280,09
6	1C.24.100.0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.Con applicazione a rullo o			10.672,24
		A RIPORTARE			

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			10.672,24
		pennello di.- primer in dispersione acquosa			
		PADIGLIONE GOLGI PRIMO PIANO			
		PARETI			
		Ufficio 2 (2.32+3.95+2.32) * 3.4	29,21		
		Ufficio 3 (6.27+4.2+6.27+4.2) * 3.4	71,20		
		Ufficio 4 (3.7+4.2+3.7+4.2) * 3.4	53,72		
		Ufficio 5 (5.8+7+5.8+7) * 3.40	87,04		
		Ufficio 8 (6.94+8.35+6.94+8.35) * 3.55	108,56		
		Ufficio 9a (2.6+6.6+2.6+6.6) * 3.4	62,56		
		Ufficio 10 (6.65+3.54+6.65+3.54) * 3.4	69,29		
		Ufficio 12 (6+6.65+6+6.65) * 3.4	86,02		
		Ufficio 13 (5.8+3.63+5.8+3.63) * 3.4	64,12		
		Ufficio 19 (6.6+3+6.6+3) * 3.4	65,28		
		Ufficio 19a (6.6+3.27+6.6+3.27) * 3.4	67,12		
		Ufficio 20 (8.35+6.95+8.35+6.95) * 3.6	110,16		
		Ufficio 21 (10.5+6.6) * 3.4	58,14		
		Ufficio 28 (3.24+4.46+3.24+4.46+3.24) * 3.40	63,38		
		Vano scala 43 (2.88+5.53+2.88+5.53) * 9.14	153,73		
		Vano scala 43 (3.6+0.4+3.6+0.4) * 9.14	73,12		
		Pianerottolo vano scala 43 (2.15+2.63+2.15) * 3.15	21,83		
		SOFFITTI			
		Vano scala 43 2.88 * 5.53	15,93		
		Pianerottolo vano scala 43 1.20 * 5.80	6,96		
		DEDUZIONI PARETI			
		Ufficio 2			
		Finestra -3.2*1.8	-5,76		
		Ufficio 3			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -3*(1.55*2.5)	-11,63		
		Ufficio 4			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -2*(1.55*2.5)	-7,75		
		Ufficio 5			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -3.14*2.25	-7,07		
		Ufficio 8			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -1.2*2.7	-3,24		
		Finestra -2.3*2.7	-6,21		
		Ufficio 9a			
		Porta -1.1*2.2	-2,42		
		Finestra -1.75*2.2	-3,85		
		Ufficio 10			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -1.75*2.2	-3,85		
		Ufficio 12			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -2*(1.75*2.2)	-7,70		
		Ufficio 13			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -1.75*2.2	-3,85		
		Ufficio 19			
		Porta -1*2.2	-2,20		
		Finestra -1.75*2.2	-3,85		
		Ufficio19a			
		A RIPORTARE			10.672,24



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			10.672,24
		Porta -1*2.2	-2,20		
		Finestra -1.75*2.2	-3,85		
		Ufficio 20			
		Porta -1.4*2.2	-3,08		
		Finestra -2.3*2.73	-6,28		
		Finestra -1.14*2.73	-3,11		
		Ufficio 21			
		Porta -2.2*3.12	-6,86		
		Finestra -2*(2.28*1.82)	-8,30		
		Finestra -2.38*1.82	-4,33		
		Ufficio 28			
		Porta -1.1*2.2	-2,42		
		Finestra -1.5*2.25	-3,38		
		Vano scala 43			
		Porte -1.5*2.45	-3,68		
		Finestre -4*(0.6*4.30)	-10,32		
		Pianerottolo vano scala 43			
		Porte -2*(1.45*2.20)	-6,38		
		Totale m <sup>2</sup>	1.112,24	2,23	2.480,30
7	1C.24.120.0020.c	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m <sup>2</sup> ). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778) PADIGLIONE GOLGI PRIMO PIANO PARETI Ufficio 2 (2.32+3.95+2.32) * 1.2 Ufficio 3 (6.27+4.2+6.27+4.2) * 1.9 Ufficio 4 (3.7+4.2+3.7+4.2) * 1.9 Ufficio 5 (5.8+7+5.8+7) * 1.9 Ufficio 8 (6.94+8.35+6.94+8.35) * 2.05 Ufficio 9a (2.6+6.6+2.6+6.6) * 1.9 Ufficio 10 (6.65+3.54+6.65+3.54) * 1.9 Ufficio 12 (6+6.65+6+6.65) * 1.9 Ufficio 13 (5.8+3.63+5.8+3.63) * 1.9 Ufficio 19 (6.6+3+6.6+3) * 1.9 Ufficio 19a (6.6+3.27+6.6+3.27) * 1.9 Ufficio 20 (8.35+6.95+8.35+6.95) * 2.1 Ufficio 21 (10.5+6.6) * 1.9 Ufficio 28 (3.24+4.46+3.24+4.46+3.24) * 1.9 Vano scala 43 (2.88+5.53+2.88+5.53) * 4.75 Vano scala 43 (3.6+0.4+3.6+0.4) * 4.75 Pianerottolo vano scala 43 (2.15+2.63+2.15) * 0.95 SOFFITTI Vano scala 43 2.88 * 5.53 Pianerottolo vano scala 43 1.20 * 5.80 DEDUZIONI PARETI Ufficio 2 Finestra -3.2*1.2 Ufficio 3 Porta -1.4*0.7 Finestra -3*(1.55*1.9) Ufficio 4 Porta -1.4*0.7 Finestra -2*(1.55*1.9)			
		A RIPORTARE			13.152,54

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			13.152,54
		Ufficio 5			
		Porta -1.4*0.7	-0,98		
		Finestra -3.14*1.9	-5,97		
		Ufficio 8			
		Porta -1.4*0.7	-0,98		
		Finestra -1.2*1.55	-1,86		
		Finestra -2.3*1.55	-3,57		
		Ufficio 9a			
		Porta -1.1*0.7	-0,77		
		Finestra -1.75*1.9	-3,33		
		Ufficio 10			
		Porta -1.4*0.7	-0,98		
		Finestra -1.75*1.9	-3,33		
		Ufficio 12			
		Porta -1.4*0.7	-0,98		
		Finestra -2*(1.75*1.9)	-6,65		
		Ufficio 13			
		Porta -1.4*0.7	-0,98		
		Finestra -1.75*1.9	-3,33		
		Ufficio 19			
		Porta -1*0.7	-0,70		
		Finestra -1.75*1.9	-3,33		
		Ufficio19a			
		-1*0.7	-0,70		
		Finestra -1.75*1.9	-3,33		
		Ufficio 20			
		Porta -1.4*0.7	-0,98		
		Finestra -2.3*2.1	-4,83		
		Finestra -1.14*2.1	-2,39		
		Ufficio 21			
		Porta -2.2*1.62	-3,56		
		Finestra -2*(2.28*1.82)	-8,30		
		Finestra -2.38*1.82	-4,33		
		Ufficio 28			
		Porta -1.4*0.7	-0,98		
		Finestra -1.5*1.9	-2,85		
		Vano scala 43			
		Porta -1.5*0.25	-0,38		
		Finestre -4*(0.6*3.05)	-7,32		
		Totale m <sup>2</sup>	<b>604,34</b>	4,06	2.453,62
8	1C.24.120.0020.e	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi- a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 - 13 m <sup>2</sup> /l). PADIGLIONE GOLGI PRIMO PIANO PARETI Ufficio 2 (2.32+3.95+2.32) * 2.2 Ufficio 3 (6.27+4.2+6.27+4.2) * 1.5 Ufficio 4 (3.7+4.2+3.7+4.2) * 1.5 Ufficio 5 (5.8+7+5.8+7) * 1.5 Ufficio 8 (6.94+8.35+6.94+8.35) * 1.35 Ufficio 9a (2.6+6.6+2.6+6.6) * 1.5 Ufficio 10 (6.65+3.54+6.65+3.54) * 1.5	18,90 31,41 23,70 38,40 41,28 27,60 30,57		
		A RIPORTARE			15.606,16

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			15.606,16
		Ufficio 12 (6+6.65+6+6.65) * 1.5	37,95		
		Ufficio 13 (5.8+3.63+5.8+3.63) * 1.5	28,29		
		Ufficio 19 (6.6+3+6.6+3) * 1.5	28,80		
		Ufficio 19a (6.6+3.27+6.6+3.27) * 1.5	29,61		
		Ufficio 20 (8.35+6.95+8.35+6.95) * 1.41	43,15		
		Ufficio 21 (10.5+6.6) * 1.5	25,65		
		Ufficio 28 (3.24+4.46+3.24+4.46+3.24) * 1.5	27,96		
		Vano scala 43 (2.88+5.53+2.88+5.53) * 4.4	74,01		
		Vano scala 43 (3.6+0.4+3.6+0.4) * 4.4	35,20		
		Pianerottolo vano scala 43 (2.15+2.63+2.15) * 2.2	15,25		
		DEDUZIONI PARETI			
		Ufficio 3			
		Porta -1.4*1.5	-2,10		
		Finestra -3*(1.55*0.4)	-1,86		
		Ufficio 4			
		Porta -1.4*1.5	-2,10		
		Finestra -2*(1.55*0.4)	-1,24		
		Ufficio 5			
		Porta -1.4*1.5	-2,10		
		Finestra -3.14*0.35	-1,10		
		Ufficio 8			
		Porta -1.4*1.5	-2,10		
		Finestra -2.3*0.65	-1,50		
		Finestra -1.2*0.65	-0,78		
		Ufficio 9a			
		Porta -1.1*1.5	-1,65		
		Finestra -1.75*0.15	-0,26		
		Ufficio 10			
		Porta -1.4*1.5	-2,10		
		Finestra -1.75*0.15	-0,26		
		Ufficio 12			
		Porta -1.4*1.5	-2,10		
		Finestra -2*(1.75*0.15)	-0,53		
		Ufficio 13			
		Porta -1.4*1.5	-2,10		
		Finestra -1.75*0.15	-0,26		
		Ufficio 19			
		Porta -1*1.5	-1,50		
		Finestra -1.75*0.15	-0,26		
		Ufficio19a			
		Porta -1*1.5	-1,50		
		Finestra -1.75*0.15	-0,26		
		Ufficio 20			
		Porta -1.4*1.5	-2,10		
		Finestra -2.3*0.63	-1,45		
		Finestra -1.14*0.63	-0,72		
		Ufficio 21			
		Porta -2.2*1.5	-3,30		
		Ufficio 28			
		Porta -1.1*1.5	-1,65		
		Finestra -1.5*0.2	-0,30		
		Vano scala 43			
		Porte -1.5*2.2	-3,30		
		Finestre -4*(0.6*1.3)	-3,12		
		Pianerottolo vano scala 43			
		A RIPORTARE			15.606,16



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			24.777,46
		Finestra -1.28*2.38	-3,05		
		Ufficio 26			
		Porta -1.12*3.08	-3,45		
		Porta -1.05*3.4	-3,57		
		Finestra -2*(1.28*2.38)	-6,09		
		Sportello -1.15*1.04	-1,20		
		Ufficio 28/29/30			
		Porta -1.05*3.4	-3,57		
		Finestra -1.28*2.38	-3,05		
		Totale m <sup>2</sup>	330,07	2,23	736,06
11	1C.24.120.0020.c	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m <sup>2</sup> ). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778) PALAZZINA PONTE PARETI Ufficio 10 (3.5+5.58+3.5+5.58) * 3.4 Ufficio 12 (3.4+5.58+3.4+5.58) * 3.4 Ufficio 26 (5.75+5.46+5.75+5.46) * 1.4 Ufficio 28/29/30 (6.38+4+6.38+4) * 3.4 SOFFITTO Ufficio 10 5.58 * 3.5 Ufficio 12 5.58 * 3.4 Ufficio 26 5.57 * 5.46 Ufficio 28/29/30 6.38 * 4 DEDUZIONI PARETI Ufficio 10 Porta -1.02*3.4 Finestra -1.28*2.38 Ufficio 12 Porta -1.02*3.4 Finestra -1.28*2.38 Ufficio 26 Porta -1.12*1.08 Porta -1.05*1.4 Finestra -2*(1.28*1.38) Sportello -1.15*0.15 Ufficio 28/29/30 Porta -1.05*3.4 Finestra -1.28*2.38	61,74 61,06 31,39 70,58 19,53 18,97 30,41 25,52 -3,47 -3,05 -3,47 -3,05 -1,21 -1,47 -3,53 -0,17 -3,57 -3,05	4,06	1.190,23
		Totale m <sup>2</sup>	293,16		
12	1C.24.120.0020.e	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di resina epossilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. (resa 12 - 13 m <sup>2</sup> /l). PALAZZINA PONTE PARETI Ufficio 26 (5.75+5.46+5.75+5.46) * 2 DEDUZIONI PARETI Ufficio 26 Porta -1.12*2 Porta -1.05*2	44,84 -2,24 -2,10		
		A RIPORTARE			26.703,75

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			26.703,75
		Finestra -2*(1.28*1)	-2,56		
		Sportello -1.15*0.90	-1,04		
		Totale m <sup>2</sup>	36,90	16,73	617,34
		<b>Totale 04-tinteggiature palazzina ponte Euro</b>			<b>3.220,27</b>
		<b>05-tinteggiature cantù via cavour</b>			
13	1C.24.100.0010	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.			
		CANTU - VIA CAVOUR (SECONDO PIANO)			
		PARETI			
		Ufficio 29 (4.08+2.82+6.9+3.8+1.2) * 3.47	65,24		
		Bagno 30 (1.4+1.16+1.4+1.16) * 1.8	9,22		
		Antibagno 31 (1.6+1.16+1.6+1.16) * 1.8	9,94		
		Ufficio 32 (3.4+3.1+3.4+3.1) * 3.47	45,11		
		Ufficio 33 (3.1+3.3+3.1+3.3) * 3.47	44,42		
		Ufficio 34 (3.2+3.1+3.2+3.1) * 3.47	43,72		
		Ufficio 35 (2.9+4.65+2.9+4.65) * 3.47	52,40		
		Corridoio 36 (11.36+1.45+11.36) * 3.47	83,87		
		Atrio 38 (4.16+2.33+2.07+3.98+2) * 3.47	50,45		
		Ufficio 39 (2.4+3.77+2.4+3.77) * 3.47	42,82		
		Corridoio 40 (11.61+1.55+11.61+1.55) * 3.47	91,33		
		Ufficio 41 (4.7+3+4.7+3) * 3.47	53,44		
		Ufficio 42 (2.7+3+2.7+3) * 3.47	39,56		
		Ufficio 43 (2.88+3+2.88+3) * 3.47	40,81		
		Ufficio 43a (3.63+3.35+3.63+3.35) * 3.47	48,44		
		Bagno 44 (2.5+1.2+2.5+1.2) * 1.8	13,32		
		Scala 45 (2.66+5.35+2.02+1.37+4.1) * 8.3	128,65		
		SOFFITTI			
		Ufficio 29 18.25	18,25		
		Bagno 30 1.4 * 1.16	1,62		
		Antibagno 31 1.6 * 1.16	1,86		
		Ufficio 32 3.4 * 3.1	10,54		
		Ufficio 33 3.1 * 3.3	10,23		
		Ufficio 34 3.2 * 3.1	9,92		
		Ufficio 35 2.9 * 4.65	13,49		
		Corridoio 36 11.36 * 1.45	16,47		
		Atrio 38 17.65	17,65		
		Ufficio 39 8.3	8,30		
		Corridoio 40 11.61 * 1.55	18,00		
		Ufficio 41 4.7 * 3	14,10		
		Ufficio 42 2.7 * 3	8,10		
		Ufficio 43 2.88 * 3	8,64		
		Ufficio 43a 11.75	11,75		
		Bagno 44 2.5 * 1.1	2,75		
		Scala 45 13.74*2	27,48		
		DEDUZIONI PARETI			
		Ufficio 29			
		Porta -1.28*3.22	-4,12		
		Finestra -1.33*3	-3,99		
		Ufficio 32			
		Porta -0.9*2.12	-1,91		
		Finestra -2.12*2	-4,24		
		Ufficio 33			
		Porta -0.9*2.12	-1,91		
		Finestra -2.12*2	-4,24		
		A RIPORTARE			27.321,09

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			27.321,09
		Ufficio 34			
		Porta -0.9*2.12	-1,91		
		Finestra -2.12*2	-4,24		
		Ufficio 35			
		Porta -0.9*2.12	-1,91		
		Finestra -2.12*2	-4,24		
		Corridoio 36			
		Porta -5*(0.9*2.12)	-9,54		
		Porta -0.8*2.12	-1,70		
		Finestra -1.62*3	-4,86		
		Finestra -1.59*3	-4,77		
		Atrio 38			
		Porta -3*(1.30*3.22)	-12,56		
		Porta -1.30*3.47	-4,51		
		Finestra -2.05*3.22	-6,60		
		Ufficio 39			
		Porta -1.3*3.47	-4,51		
		Finestra -1.32*3	-3,96		
		Corridoio 40			
		Porta -1.3*3.22	-4,19		
		Porta -2*(0.96*2.12)	-4,07		
		Porta -2*(0.8*2.12)	-3,39		
		Porta -0.9*2.12	-1,91		
		Finestra -2*(1.61*2)	-6,44		
		Ufficio 41			
		Porta -0.96*2.12	-2,04		
		Porta -0.9*2.12	-1,91		
		Finestra -0.62*2.54	-1,57		
		Finestra -2.14*2	-4,28		
		Ufficio 42			
		Porta -0.8*2.12	-1,70		
		Finestra -2.14*2	-4,28		
		Ufficio 43			
		Porta -0.69*2.12	-1,46		
		Finestra -2.14*2	-4,28		
		Ufficio 43a			
		Porta -0.9*2.12	-1,91		
		Finestra -2.14*2	-4,28		
		Scala 45			
		Porta 2°P -1.3*3.22	-4,19		
		Porta sgabuzzino -0.8*2.16	-1,73		
		Finestra 2°P -1.32*3	-3,96		
		Finestra P.T -1.54*2.47	-3,80		
		Porta P.T -1.06*2.2	-2,33		
		Porta sottoscala -0.96*1.94	-1,86		
		Totale m²	<b>910,59</b>	2,05	1.866,71
14	1C.24.100.0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:- primer in dispersione acquosa CANTU - VIA CAVOUR (SECONDO PIANO) PARETI Ufficio 29 (4.08+2.82+6.9+3.8+1.2) * 3.47 Bagno 30 (1.4+1.16+1.4+1.16) * 1.8 Antibagno 31 (1.6+1.16+1.6+1.16) * 1.8 Ufficio 32 (3.4+3.1+3.4+3.1) * 3.47	65,24 9,22 9,94 45,11		
		A RIPORTARE			29.187,80

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			29.187,80
		Ufficio 33 (3.1+3.3+3.1+3.3) * 3.47	44,42		
		Ufficio 34 (3.2+3.1+3.2+3.1) * 3.47	43,72		
		Ufficio 35 (2.9+4.65+2.9+4.65) * 3.47	52,40		
		Corridoio 36 (11.36+1.45+11.36) * 3.47	83,87		
		Atrio 38 (4.16+2.33+2.07+3.98+2) * 3.47	50,45		
		Ufficio 39 (2.4+3.77+2.4+3.77) * 3.47	42,82		
		Corridoio 40 (11.61+1.55+11.61+1.55) * 3.47	91,33		
		Ufficio 41 (4.7+3+4.7+3) * 3.47	53,44		
		Ufficio 42 (2.7+3+2.7+3) * 3.47	39,56		
		Ufficio 43 (2.88+3+2.88+3) * 3.47	40,81		
		Ufficio 43a (3.63+3.35+3.63+3.35) * 3.47	48,44		
		Bagno 44 (2.5+1.2+2.5+1.2) * 1.8	13,32		
		Scala 45 (2.66+5.35+2.02+1.37+4.1) * 8.3	128,65		
		SOFFITTI			
		Ufficio 29 18.25	18,25		
		Bagno 30 1.4 * 1.16	1,62		
		Antibagno 31 1.6 * 1.16	1,86		
		Ufficio 32 3.4 * 3.1	10,54		
		Ufficio 33 3.1 * 3.3	10,23		
		Ufficio 34 3.2 * 3.1	9,92		
		Ufficio 35 2.9 * 4.65	13,49		
		Corridoio 36 11.36 * 1.45	16,47		
		Atrio 38 17.65	17,65		
		Ufficio 39 8.3	8,30		
		Corridoio 40 11.61 * 1.55	18,00		
		Ufficio 41 4.7 * 3	14,10		
		Ufficio 42 2.7 * 3	8,10		
		Ufficio 43 2.88 * 3	8,64		
		Ufficio 43a 11.75	11,75		
		Bagno 44 2.5 * 1.1	2,75		
		Scala 45 13.74*2	27,48		
		DEDUZIONI PARETI			
		Ufficio 29			
		Porta -1.28*3.22	-4,12		
		Finestra -1.33*3	-3,99		
		Ufficio 32			
		Porta -0.9*2.12	-1,91		
		Finestra -2.12*2	-4,24		
		Ufficio 33			
		Porta -0.9*2.12	-1,91		
		Finestra -2.12*2	-4,24		
		Ufficio 34			
		Porta -0.9*2.12	-1,91		
		Finestra -2.12*2	-4,24		
		Ufficio 35			
		Porta -0.9*2.12	-1,91		
		Finestra -2.12*2	-4,24		
		Corridoio 36			
		Porta -5*(0.9*2.12)	-9,54		
		Porta -0.8*2.12	-1,70		
		Finestra -1.62*3	-4,86		
		Finestra -1.59*3	-4,77		
		Atrio 38			
		Porta -3*(1.30*3.22)	-12,56		
		Porta -1.30*3.47	-4,51		
		A RIPORTARE			29.187,80





## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			29.187,80
		Finestra -2.05*3.22	-6,60		
		Ufficio 39			
		Porta -1.3*3.47	-4,51		
		Finestra -1.32*3	-3,96		
		Corridoio 40			
		Porta -1.3*3.22	-4,19		
		Porta -2*(0.96*2.12)	-4,07		
		Porta -2*(0.8*2.12)	-3,39		
		Porta -0.9*2.12	-1,91		
		Finestra -2*(1.61*2)	-6,44		
		Ufficio 41			
		Porta -0.96*2.12	-2,04		
		Porta -0.9*2.12	-1,91		
		Finestra -0.62*2.54	-1,57		
		Finestra -2.14*2	-4,28		
		Ufficio 42			
		Porta -0.8*2.12	-1,70		
		Finestra -2.14*2	-4,28		
		Ufficio 43			
		Porta -0.69*2.12	-1,46		
		Finestra -2.14*2	-4,28		
		Ufficio 43a			
		Porta -0.9*2.12	-1,91		
		Finestra -2.14*2	-4,28		
		Scala 45			
		Porta 2°P -1.3*3.22	-4,19		
		Porta sgabuzzino -0.8*2.16	-1,73		
		Finestra 2°P -1.32*3	-3,96		
		Finestra P.T -1.54*2.47	-3,80		
		Porta P.T -1.06*2.2	-2,33		
		Porta sottoscala -0.96*1.94	-1,86		
		Totale m <sup>2</sup>	910,59	2,23	2.030,62
15	1C.24.120.0020.c	<p>Pittura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p. s. 1,52 kg/l - resina 0,13-0,17 l/m<sup>2</sup>). Lavabilità &gt; 5.000 colpi spazzola (DIN 53778)</p> <p>CANTU - VIA CAVOUR (SECONDO PIANO)</p> <p>PARETI</p> <p>Ufficio 29 (4.08+2.82+6.9+3.8+1.2) * 1.35</p> <p>Bagno 30 (1.4+1.16+1.4+1.16) * 1.35</p> <p>Antibagno 31 (1.6+1.16+1.6+1.16) * 1.35</p> <p>Ufficio 32 (3.4+3.1+3.4+3.1) * 1.35</p> <p>Ufficio 33 (3.1+3.3+3.1+3.3) * 1.35</p> <p>Ufficio 34 (3.2+3.1+3.2+3.1) * 1.35</p> <p>Ufficio 35 (2.9+4.65+2.9+4.65) * 1.35</p> <p>Corridoio 36 (11.36+1.45+11.36) * 1.35</p> <p>Atrio 38 (4.16+2.33+2.07+3.98+2) * 1.35</p> <p>Ufficio 39 (2.4+3.77+2.4+3.77) * 1.35</p> <p>Corridoio 40 (11.61+1.55+11.61+1.55) * 1.62</p> <p>Ufficio 41 (4.7+3+4.7+3) * 1.62</p> <p>Ufficio 42 (2.7+3+2.7+3) * 1.62</p> <p>Ufficio 43 (2.88+3+2.88+3) * 1.62</p> <p>Ufficio 43a (3.63+3.35+3.63+3.35) * 1.62</p> <p>Bagno 44 (2.5+1.2+2.5+1.2) * 1.62</p>			
		A RIPORTARE			31.218,42

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			31.218,42
		Scala 45 (2.66+5.35+2.02+1.37+4.1) * 4.6	71,30		
		SOFFITTI			
		Ufficio 29 18.25	18,25		
		Bagno 30 1.4 * 1.16	1,62		
		Antibagno 31 1.6 * 1.16	1,86		
		Ufficio 32 3.4 * 3.1	10,54		
		Ufficio 33 3.1 * 3.3	10,23		
		Ufficio 34 3.2 * 3.1	9,92		
		Ufficio 35 2.9 * 4.65	13,49		
		Corridoio 36 11.36 * 1.45	16,47		
		Atrio 38 17.65	17,65		
		Ufficio 39 8.3	8,30		
		Corridoio 40 11.61 * 1.55	18,00		
		Ufficio 41 4.7 * 3	14,10		
		Ufficio 42 2.7 * 3	8,10		
		Ufficio 43 2.88 * 3	8,64		
		Ufficio 43a 11.75	11,75		
		Bagno 44 2.5 * 1.1	2,75		
		Scala 45 13.74*2	27,48		
		DEDUZIONI PARETI			
		Ufficio 29			
		Porta -1.28*1.1	-1,41		
		Finestra -1.33*0.88	-1,17		
		Ufficio 32			
		Finestra -2.12*0.84	-1,78		
		Ufficio 33			
		Finestra -2.12*0.9	-1,91		
		Ufficio 34			
		Finestra -2.12*0.9	-1,91		
		Ufficio 35			
		Finestra -2.12*0.9	-1,91		
		Corridoio 36			
		Finestra -1.62*1.9	-3,08		
		Finestra -1.59*1.9	-3,02		
		Atrio 38			
		Porta -3*(1.30*1.1)	-4,29		
		Porta -1.30*1.35	-1,76		
		Finestra -2.05*1.1	-2,26		
		Ufficio 39			
		Porta -1.3*1.35	-1,76		
		Finestra -1.32*0.88	-1,16		
		Corridoio 40			
		Porta -1.3*1.37	-1,78		
		Porta -2*(0.96*0.27)	-0,52		
		Porta -2*(0.8*0.27)	-0,43		
		Porta -0.9*0.27	-0,24		
		Finestra -2*(1.61*1.05)	-3,38		
		Ufficio 41			
		Porta -0.96*0.27	-0,26		
		Porta -0.9*0.27	-0,24		
		Finestra -0.62*0.69	-0,43		
		Finestra -2.14*0.15	-0,32		
		Ufficio 42			
		Porta -0.8*0.27	-0,22		
		Finestra -2.14*0.15	-0,32		
		A RIPORTARE			31.218,42

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			31.218,42
		Ufficio 43			
		Porta -0.69*0.27	-0,19		
		Finestra -2.14*0.15	-0,32		
		Ufficio 43a			
		Porta -0.9*0.27	-0,24		
		Finestra -2.14*0.15	-0,32		
		Scala 45			
		Porta 2°P -1.3*1.36	-1,77		
		Porta sgabuzzino -0.8*0.3	-0,24		
		Finestra 2°P -1.32*2.25	-2,97		
		Finestra P.T -1.54*0.61	-0,94		
		Porta P.T -1.06*0.34	-0,36		
		Porta sottoscala -0.96*0.08	-0,08		
		Totale m <sup>2</sup>	<b>548,07</b>	4,06	2.225,16
16	1C.24.120.0020.e	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 - 13 m <sup>2</sup> /l). CANTU - VIA CAVOUR (SECONDO PIANO) PARETI Ufficio 29 (4.08+2.82+6.9+3.8+1.2) * 2.12 Bagno 30 (1.4+1.16+1.4+1.16) * 0.45 Antibagno 31 (1.6+1.16+1.6+1.16) * 0.45 Ufficio 32 (3.4+3.1+3.4+3.1) * 2.12 Ufficio 33 (3.1+3.3+3.1+3.3) * 2.12 Ufficio 34 (3.2+3.1+3.2+3.1) * 2.12 Ufficio 35 (2.9+4.65+2.9+4.65) * 2.12 Corridoio 36 (11.36+1.45+11.36) * 2.12 Atrio 38 (4.16+2.33+2.07+3.98+2) * 2.12 Ufficio 39 (2.4+3.77+2.4+3.77) * 2.12 Corridoio 40 (11.61+1.55+11.61+1.55) * 1.85 Ufficio 41 (4.7+3+4.7+3) * 1.85 Ufficio 42 (2.7+3+2.7+3) * 1.85 Ufficio 43 (2.88+3+2.88+3) * 1.85 Ufficio 43a (3.63+3.35+3.63+3.35) * 1.85 Bagno 44 (2.5+1.2+2.5+1.2) * 0.19 Scala 45 (2.66+5.35+2.02+1.37+4.1) * 3.7 DEDUZIONI PARETI Ufficio 29 Porta -1.28*2.12 Finestra -1.33*2.12 Ufficio 32 Porta -0.9*2.12 Finestra -2.12*1.16 Ufficio 33 Porta -0.9*2.12 Finestra -2.12*1.22 Ufficio 34 Porta -0.9*2.12 Finestra -2.12*1.22 Ufficio 35 Porta -0.9*2.12 Finestra -2.12*1.22	39,86 2,30 2,48 27,56 27,14 26,71 32,01 51,24 30,82 26,16 48,69 28,49 21,09 21,76 25,83 1,41 57,35 -2,71 -2,82 -1,91 -2,46 -1,91 -2,59 -1,91 -2,59		A RIPORTARE 33.443,58

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			33.443,58
		Corridoio 36			
		Porta -5*(0.9*2.12)	-9,54		
		Porta -0.8*2.12	-1,70		
		Finestra -1.62*1.22	-1,98		
		Finestra -1.59*1.22	-1,94		
		Atrio 38			
		Porta -4*(1.30*2.12)	-11,02		
		Porta -1.30*2.12*3	-8,27		
		Finestra -2.05*2.12	-4,35		
		Ufficio 39			
		Porta -1.3*2.12	-2,76		
		Finestra -1.32*2.12	-2,80		
		Corridoio 40			
		Porta -1.3*1.85	-2,41		
		Porta -2*(0.96*1.85)	-3,55		
		Porta -2*(0.8*1.85)	-2,96		
		Porta -0.9*1.	-0,90		
		Finestra -2*(1.61*0.95)	-3,06		
		Ufficio 41			
		Porta -0.96*1.85	-1,78		
		Porta -0.9*1.85	-1,67		
		Finestra -0.62*1.85	-1,15		
		Finestra -2.14*0.89	-1,90		
		Ufficio 42			
		Porta -0.8*1.85	-1,48		
		Finestra -2.14*0.89	-1,90		
		Ufficio 43			
		Porta -0.69*1.85	-1,28		
		Finestra -2.14*0.89	-1,90		
		Ufficio 43a			
		Porta -0.9*1.85	-1,67		
		Finestra -2.14*0.89	-1,90		
		Scala 45			
		Porta 2°P -1.3*1.86	-2,42		
		Porta sgabuzzino -0.8*1.86	-1,49		
		Finestra 2°P -1.32*0.75	-0,99		
		Finestra P.T -1.54*1.86	-2,86		
		Porta P.T -1.06*1.86	-1,97		
		Porta sottoscala -0.96*1.86	-1,79		
		Totale m <sup>2</sup>	362,11	16,73	6.058,10
		<i>Totale 05-tinteggiature cantù via cavour Euro</i>			<b>12.180,59</b>
		<b>Totale Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Euro</b>			<b>39.501,68</b>
		<b>Totale Lavori a misura Euro</b>			<b>39.501,68</b>
		<b>Importo Lavori Euro</b>			<b>39.501,68</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Misura	39.501,68	
<b>Finiture di opere generali di natura edile e tecnica</b>	<b>39.501,68</b>	
<i>02-tinteggiature palazzina centrale</i>	<i>8.392,15</i>	
<i>03-tinteggiature padiglione golgi</i>	<i>15.708,67</i>	
<i>04-tinteggiature palazzina ponte</i>	<i>3.220,27</i>	
<i>05-tinteggiature cantù via cavour</i>	<i>12.180,59</i>	
IMPORTO LAVORI Euro		39.501,68
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>39.501,68</b>



Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ATS Insubria**

Direzione Amministrativa  
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

**U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

Via Ottorino Rossi n. 9 - 21100 Varese  
Tel. 0332/277.251 - Fax 0332/277.415  
e-mail: ufficio tecnico@asl.varese.it  
[www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it)

[protocollo@pec.ats-insubria.it](mailto:protocollo@pec.ats-insubria.it)

**Sistema Qualità Certificato** - UNI EN ISO 9001:2008

**Oggetto: Lavori di tinteggiatura e verniciatura per risanamento ambientale locali interessati da trasferimenti di attività e funzioni, da eseguire presso vari immobili dell'ATS Insubria.**

## **COMPUTO METRICO**

### **Progettisti**

Geom. Gennaro Cullari  
p.i. Luigi Mazzillo

### **Direttore dei Lavori**

dott. ing. junior Damiano Daolio

### **Direttori Operativi**

Geom. Gennaro Cullari  
p.i. Luigi Mazzillo

### **Il Direttore**

**U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**  
(arch. M. Pelizzoni)

Varese, 30-10-2020





## COMPUTO METRICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
1	1C.24.100.0010	<b>Lavori a misura</b> <b>Finiture di opere generali di natura edile e tecnica</b> <b>02-tinteggiature palazzina centrale</b> Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. PADIGLIONE CENTRALE PARETI Ufficio 70 Ufficio 71 Ufficio 72 Ufficio 73 Ufficio 74 Ufficio 75 Disimpegno 76 Vano Scala 69 SOFFITTI Disimpegno 76 Vano Scala 69 Plafone pianerottolo sottotetto Plafone pianerottoli mezzi piani Plafone pianerottolo piano rialzato DEDUZIONI PARETI Ufficio 70 Porta Finestra Ufficio 71 Porta Finestra Ufficio 72 Porta Finestra Ufficio 73 Porta Finestra Ufficio 74 Porta Finestra Ufficio 75 Porta Finestra Vano scala 69 Porte piani Porta 1° piano Porte sottotetto Finestra Disimpegno 76 Porta Porta Totale m <sup>2</sup>					55,21 52,16 71,74 62,83 48,80 51,85 82,82 266,88 18,92 15,63 10,40 2,75 4,68 -2,42 -2,84 -2,42 -2,84 -2,42 -21,78 -2,42 -18,90 -2,42 -4,20 -2,42 -4,20 -12,32 -2,82 -4,40 -11,72 -14,52 -2,82 626,79
2	1C.24.100.0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:- primer in dispersione acquosa					

**COMPUTO METRICO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		PADIGLIONE CENTRALE					
		PARETI					
		Ufficio 70		18,10		3,05	55,21
		Ufficio 71		17,10		3,05	52,16
		Ufficio 72		23,52		3,05	71,74
		Ufficio 73		20,60		3,05	62,83
		Ufficio 74		16,00		3,05	48,80
		Ufficio 75		17,00		3,05	51,85
		Disimpegno 76		19,72		4,20	82,82
		Vano Scala 69		17,50		15,25	266,88
		SOFFITTI					
		Disimpegno 76		8,68	2,18		18,92
		Vano Scala 69		2,50	6,25		15,63
		Plafone pianerottolo sottotetto		4,00	2,60		10,40
		Plafone pianerottoli mezzi piani		1,10	2,50		2,75
		Plafone pianerottolo piano rialzato		2,60	1,80		4,68
		DEDUZIONI PARETI					
		Ufficio 70					
		Porta	-2,42				-2,42
		Finestra	-2,84				-2,84
		Ufficio 71					
		Porta	-2,42				-2,42
		Finestra	-2,84				-2,84
		Ufficio 72					
		Porta	-2,42				-2,42
		Finestra	-21,78				-21,78
		Ufficio 73					
		Porta	-2,42				-2,42
		Finestra	-18,90				-18,90
		Ufficio 74					
		Porta	-2,42				-2,42
		Finestra	-4,20				-4,20
		Ufficio 75					
		Porta	-2,42				-2,42
		Finestra	-4,20				-4,20
		Vano scala 69					
		Porte piani	-12,32				-12,32
		Porta 1° piano	-2,82				-2,82
		Porte sottotetto	-4,40				-4,40
		Finestra	-11,72				-11,72
		Disimpegno 76					
		Porta	-14,52				-14,52
		Porta	-2,82				-2,82
		Totale m <sup>2</sup>					626,79
3	1C.24.120.0020.c	Pittura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m <sup>2</sup> ). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778)					
		PADIGLIONE CENTRALE					
		PARETI					
		Ufficio 70		18,10		1,55	28,06
		Ufficio 71		17,10		1,55	26,51
		Ufficio 72		23,52		1,55	36,46

**COMPUTO METRICO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Ufficio 73		20,60		1,55	31,93
		Ufficio 74		16,00		1,55	24,80
		Ufficio 75		17,00		1,55	26,35
		Disimpegno 76		19,72		1,56	30,76
		Vano Scala 69	168,88				168,88
		<b>SOFFITTI</b>					
		Disimpegno 76		8,68	2,18		18,92
		Vano Scala 69		2,50	6,25		15,63
		Plafone pianerottolo sottotetto		4,00	2,60		10,40
		Plafone pianerottoli mezzi piani		1,10	2,50		2,75
		Plafone pianerottolo piano rialzato		2,60	1,80		4,68
		<b>DEDUZIONI PARETI</b>					
		Ufficio 70					
		Porta	-0,77				-0,77
		Finestra	-2,20				-2,20
		Ufficio 71					
		Porta	-0,77				-0,77
		Finestra	-2,20				-2,20
		Ufficio 72					
		Porta	-0,77				-0,77
		Finestra	-3,75				-3,75
		Finestra	-3,49				-3,49
		Ufficio 73					
		Porta	-0,77				-0,77
		Finestra	-3,49				-3,49
		Finestra	-3,26				-3,26
		Ufficio 74					
		Porta	-0,77				-0,77
		Finestra	-3,26				-3,26
		Ufficio 75					
		Porta	-0,77				-0,77
		Finestra	-3,26				-3,26
		Vano scala 69					
		Porte piani	-4,48				-4,48
		Porta 1° piano	-1,02				-1,02
		Porte sottotetto	-1,60				-1,60
		Finestra	-6,17				-6,17
		Disimpegno 76					
		Porta	-5,28				-5,28
		Porta	-1,12				-1,12
		Totale m <sup>2</sup>					376,93
4	1C.24.120.0020.e	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 - 13 m <sup>2</sup> /l).  <b>PADIGLIONE CENTRALE</b> <b>PARETI</b> Ufficio 70 Ufficio 71 Ufficio 72 Ufficio 73					
		Ufficio 70		18,10		1,50	27,15
		Ufficio 71		17,10		1,50	25,65
		Ufficio 72		23,52		1,50	35,28
		Ufficio 73		20,60		1,50	30,90

**COMPUTO METRICO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Ufficio 74		16,00		1,50	24,00
		Ufficio 75		17,00		1,50	25,50
		Disimpegno 76		19,72		1,40	27,61
		Vano Scala 69	98,00				98,00
		DEDUZIONI PARETI					
		Ufficio 70					
		Porta	-1,65				-1,65
		Finestra	-0,64				-0,64
		Ufficio 71					
		Porta	-1,65				-1,65
		Finestra	-0,64				-0,64
		Ufficio 72					
		Porta	-1,65				-1,65
		Finestra	-1,09				-1,09
		Finestra	-1,01				-1,01
		Ufficio 73					
		Porta	-1,65				-1,65
		Finestra	1,01				1,01
		Finestra	-0,95				-0,95
		Ufficio 74					
		Porta	-1,65				-1,65
		Finestra	-0,95				-0,95
		Ufficio 75					
		Porta	-1,65				-1,65
		Finestra	-0,95				-0,95
		Vano scala 69					
		Porte piani	-7,84				-7,84
		Porta 1° piano	-1,79				-1,79
		Porte sottotetto	-2,80				-2,80
		Finestra	-5,54				-5,54
		Disimpegno 76					
		Porta	-9,24				-9,24
		Porta	-1,96				-1,96
		Totale m²					249,80
		<b>Totale 02-tinteggiature palazzina centrale Euro</b>					
		<b>03-tinteggiature padiglione golgi</b>					
5	1C.24.100.0010	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfiture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.					
		PADIGLIONE GOLGI PRIMO PIANO					
		PARETI					
		Ufficio 2		8,59		3,40	29,21
		Ufficio 3		20,94		3,40	71,20
		Ufficio 4		15,80		3,40	53,72
		Ufficio 5		25,60		3,40	87,04
		Ufficio 8		30,58		3,55	108,56
		Ufficio 9a		18,40		3,40	62,56
		Ufficio 10		20,38		3,40	69,29
		Ufficio 12		25,30		3,40	86,02
		Ufficio 13		18,86		3,40	64,12
		Ufficio 19		19,20		3,40	65,28
		Ufficio 19a		19,74		3,40	67,12
		Ufficio 20		30,60		3,60	110,16
		Ufficio 21		17,10		3,40	58,14

**COMPUTO METRICO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Ufficio 28		18,64		3,40	63,38
		Vano scala 43		16,82		9,14	153,73
		Vano scala 43		8,00		9,14	73,12
		Pianerottolo vano scala 43		6,93		3,15	21,83
		SOFFITTI					
		Vano scala 43		2,88	5,53		15,93
		Pianerottolo vano scala 43		1,20	5,80		6,96
		DEDUZIONI PARETI					
		Ufficio 2					
		Finestra	-5,76				-5,76
		Ufficio 3					
		Porta	-3,08				-3,08
		Finestra	-11,63				-11,63
		Ufficio 4					
		Porta	-3,08				-3,08
		Finestra	-7,75				-7,75
		Ufficio 5					
		Porta	-3,08				-3,08
		Finestra	-7,07				-7,07
		Ufficio 8					
		Porta	-3,08				-3,08
		Finestra	-3,24				-3,24
		Finestra	-6,21				-6,21
		Ufficio 9a					
		Porta	-2,42				-2,42
		Finestra	-3,85				-3,85
		Ufficio 10					
		Porta	-3,08				-3,08
		Finestra	-3,85				-3,85
		Ufficio 12					
		Porta	-3,08				-3,08
		Finestra	-7,70				-7,70
		Ufficio 13					
		Porta	-3,08				-3,08
		Finestra	-3,85				-3,85
		Ufficio 19					
		Porta	-2,20				-2,20
		Finestra	-3,85				-3,85
		Ufficio19a					
		Porta	-2,20				-2,20
		Finestra	-3,85				-3,85
		Ufficio 20					
		Porta	-3,08				-3,08
		Finestra	-6,28				-6,28
		Finestra	-3,11				-3,11
		Ufficio 21					
		Porta	-6,86				-6,86
		Finestra	-8,30				-8,30
		Finestra	-4,33				-4,33
		Ufficio 28					
		Porta	-2,42				-2,42
		Finestra	-3,38				-3,38
		Vano scala 43					
		Porte	-3,68				-3,68
		Finestre	-10,32				-10,32

**COMPUTO METRICO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'		
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
6	1C.24.100.0020.a	Pianerottolo vano scala 43							
		Porte	-6,38				-6,38		
		Totale m <sup>2</sup>					1.112,24		
				Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:- primer in dispersione acquosa					
				<b>PADIGLIONE GOLGI PRIMO PIANO</b>					
				<b>PARETI</b>					
				Ufficio 2		8,59		3,40	29,21
				Ufficio 3		20,94		3,40	71,20
				Ufficio 4		15,80		3,40	53,72
				Ufficio 5		25,60		3,40	87,04
				Ufficio 8		30,58		3,55	108,56
				Ufficio 9a		18,40		3,40	62,56
				Ufficio 10		20,38		3,40	69,29
				Ufficio 12		25,30		3,40	86,02
				Ufficio 13		18,86		3,40	64,12
				Ufficio 19		19,20		3,40	65,28
				Ufficio 19a		19,74		3,40	67,12
				Ufficio 20		30,60		3,60	110,16
				Ufficio 21		17,10		3,40	58,14
				Ufficio 28		18,64		3,40	63,38
				Vano scala 43		16,82		9,14	153,73
				Vano scala 43		8,00		9,14	73,12
				Pianerottolo vano scala 43		6,93		3,15	21,83
				<b>SOFFITTI</b>					
				Vano scala 43		2,88	5,53		15,93
				Pianerottolo vano scala 43		1,20	5,80		6,96
				<b>DEDUZIONI PARETI</b>					
				Ufficio 2					
				Finestra	-5,76				-5,76
				Ufficio 3					
				Porta	-3,08				-3,08
				Finestra	-11,63				-11,63
		Ufficio 4							
		Porta	-3,08				-3,08		
		Finestra	-7,75				-7,75		
		Ufficio 5							
		Porta	-3,08				-3,08		
		Finestra	-7,07				-7,07		
		Ufficio 8							
		Porta	-3,08				-3,08		
		Finestra	-3,24				-3,24		
		Finestra	-6,21				-6,21		
		Ufficio 9a							
		Porta	-2,42				-2,42		
		Finestra	-3,85				-3,85		
		Ufficio 10							
		Porta	-3,08				-3,08		
		Finestra	-3,85				-3,85		
		Ufficio 12							
		Porta	-3,08				-3,08		
		Finestra	-7,70				-7,70		
		Ufficio 13							

**COMPUTO METRICO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Porta	-3,08				-3,08
		Finestra	-3,85				-3,85
		Ufficio 19					
		Porta	-2,20				-2,20
		Finestra	-3,85				-3,85
		Ufficio19a					
		Porta	-2,20				-2,20
		Finestra	-3,85				-3,85
		Ufficio 20					
		Porta	-3,08				-3,08
		Finestra	-6,28				-6,28
		Finestra	-3,11				-3,11
		Ufficio 21					
		Porta	-6,86				-6,86
		Finestra	-8,30				-8,30
		Finestra	-4,33				-4,33
		Ufficio 28					
		Porta	-2,42				-2,42
		Finestra	-3,38				-3,38
		Vano scala 43					
		Porte	-3,68				-3,68
		Finestre	-10,32				-10,32
		Pianerottolo vano scala 43					
		Porte	-6,38				-6,38
		Totale m <sup>2</sup>					<b>1.112,24</b>
7	1C.24.120.0020.c	<p>Pittura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi - a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m<sup>2</sup>). Lavabilità &gt; 5.000 colpi spazzola (DIN 53778)</p> <p>PADIGLIONE GOLGI PRIMO PIANO</p> <p>PARETI</p> <p>Ufficio 2</p> <p>Ufficio 3</p> <p>Ufficio 4</p> <p>Ufficio 5</p> <p>Ufficio 8</p> <p>Ufficio 9a</p> <p>Ufficio 10</p> <p>Ufficio 12</p> <p>Ufficio 13</p> <p>Ufficio 19</p> <p>Ufficio 19a</p> <p>Ufficio 20</p> <p>Ufficio 21</p> <p>Ufficio 28</p> <p>Vano scala 43</p> <p>Vano scala 43</p> <p>Pianerottolo vano scala 43</p> <p>SOFFITTI</p> <p>Vano scala 43</p> <p>Pianerottolo vano scala 43</p> <p>DEDUZIONI PARETI</p> <p>Ufficio 2</p>					
				8,59		1,20	10,31
				20,94		1,90	39,79
				15,80		1,90	30,02
				25,60		1,90	48,64
				30,58		2,05	62,69
				18,40		1,90	34,96
				20,38		1,90	38,72
				25,30		1,90	48,07
				18,86		1,90	35,83
				19,20		1,90	36,48
				19,74		1,90	37,51
				30,60		2,10	64,26
				17,10		1,90	32,49
				18,64		1,90	35,42
				16,82		4,75	79,90
				8,00		4,75	38,00
				6,93		0,95	6,58
				2,88	5,53		15,93
				1,20	5,80		6,96

## COMPUTO METRICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Finestra	-3,84				-3,84
		Ufficio 3					
		Porta	-0,98				-0,98
		Finestra	-8,84				-8,84
		Ufficio 4					
		Porta	-0,98				-0,98
		Finestra	-5,89				-5,89
		Ufficio 5					
		Porta	-0,98				-0,98
		Finestra	-5,97				-5,97
		Ufficio 8					
		Porta	-0,98				-0,98
		Finestra	-1,86				-1,86
		Finestra	-3,57				-3,57
		Ufficio 9a					
		Porta	-0,77				-0,77
		Finestra	-3,33				-3,33
		Ufficio 10					
		Porta	-0,98				-0,98
		Finestra	-3,33				-3,33
		Ufficio 12					
		Porta	-0,98				-0,98
		Finestra	-6,65				-6,65
		Ufficio 13					
		Porta	-0,98				-0,98
		Finestra	-3,33				-3,33
		Ufficio 19					
		Porta	-0,70				-0,70
		Finestra	-3,33				-3,33
		Ufficio19a					
			-0,70				-0,70
		Finestra	-3,33				-3,33
		Ufficio 20					
		Porta	-0,98				-0,98
		Finestra	-4,83				-4,83
		Finestra	-2,39				-2,39
		Ufficio 21					
		Porta	-3,56				-3,56
		Finestra	-8,30				-8,30
		Finestra	-4,33				-4,33
		Ufficio 28					
		Porta	-0,98				-0,98
		Finestra	-2,85				-2,85
		Vano scala 43					
		Porta	-0,38				-0,38
		Finestre	-7,32				-7,32
		Totale m²					604,34
8	1C.24.120.0020.e	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 - 13 m²/l).					



**COMPUTO METRICO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		PADIGLIONE GOLGI PRIMO PIANO					
		PARETI					
		Ufficio 2		8,59		2,20	18,90
		Ufficio 3		20,94		1,50	31,41
		Ufficio 4		15,80		1,50	23,70
		Ufficio 5		25,60		1,50	38,40
		Ufficio 8		30,58		1,35	41,28
		Ufficio 9a		18,40		1,50	27,60
		Ufficio 10		20,38		1,50	30,57
		Ufficio 12		25,30		1,50	37,95
		Ufficio 13		18,86		1,50	28,29
		Ufficio 19		19,20		1,50	28,80
		Ufficio 19a		19,74		1,50	29,61
		Ufficio 20		30,60		1,41	43,15
		Ufficio 21		17,10		1,50	25,65
		Ufficio 28		18,64		1,50	27,96
		Vano scala 43		16,82		4,40	74,01
		Vano scala 43		8,00		4,40	35,20
		Pianerottolo vano scala 43		6,93		2,20	15,25
		DEDUZIONI PARETI					
		Ufficio 3					
		Porta	-2,10				-2,10
		Finestra	-1,86				-1,86
		Ufficio 4					
		Porta	-2,10				-2,10
		Finestra	-1,24				-1,24
		Ufficio 5					
		Porta	-2,10				-2,10
		Finestra	-1,10				-1,10
		Ufficio 8					
		Porta	-2,10				-2,10
		Finestra	-1,50				-1,50
		Finestra	-0,78				-0,78
		Ufficio 9a					
		Porta	-1,65				-1,65
		Finestra	-0,26				-0,26
		Ufficio 10					
		Porta	-2,10				-2,10
		Finestra	-0,26				-0,26
		Ufficio 12					
		Porta	-2,10				-2,10
		Finestra	-0,53				-0,53
		Ufficio 13					
		Porta	-2,10				-2,10
		Finestra	-0,26				-0,26
		Ufficio 19					
		Porta	-1,50				-1,50
		Finestra	-0,26				-0,26
		Ufficio19a					
		Porta	-1,50				-1,50
		Finestra	-0,26				-0,26
		Ufficio 20					
		Porta	-2,10				-2,10
		Finestra	-1,45				-1,45
		Finestra	-0,72				-0,72

**COMPUTO METRICO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Ufficio 21					
		Porta	-3,30				-3,30
		Ufficio 28					
		Porta	-1,65				-1,65
		Finestra	-0,30				-0,30
		Vano scala 43					
		Porte	-3,30				-3,30
		Finestre	-3,12				-3,12
		Pianerottolo vano scala 43					
		Porte	-6,38				-6,38
		Totale m <sup>2</sup>					507,75
		<b>Totale 03-tinteggiature padiglione golgi Euro</b>					
		<b>04-tinteggiature palazzina ponte</b>					
9	1C.24.100.0010	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.					
		PALAZZINA PONTE					
		PARETI					
		Ufficio 10		18,16		3,40	61,74
		Ufficio 12		17,96		3,40	61,06
		Ufficio 26		22,42		3,40	76,23
		Ufficio 28/29/30		20,76		3,40	70,58
		SOFFITTO					
		Ufficio 10		5,58	3,50		19,53
		Ufficio 12		5,58	3,40		18,97
		Ufficio 26		5,57	5,46		30,41
		Ufficio 28/29/30		6,38	4,00		25,52
		DEDUZIONI PARETI					
		Ufficio 10					
		Porta	-3,47				-3,47
		Finestra	-3,05				-3,05
		Ufficio 12					
		Porta	-3,47				-3,47
		Finestra	-3,05				-3,05
		Ufficio 26					
		Porta	-3,45				-3,45
		Porta	-3,57				-3,57
		Finestra	-6,09				-6,09
		Sportello	-1,20				-1,20
		Ufficio 28/29/30					
		Porta	-3,57				-3,57
		Finestra	-3,05				-3,05
		Totale m <sup>2</sup>					330,07
10	1C.24.100.0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa					
		PALAZZINA PONTE					
		PARETI					
		Ufficio 10		18,16		3,40	61,74
		Ufficio 12		17,96		3,40	61,06
		Ufficio 26		22,42		3,40	76,23
		Ufficio 28/29/30		20,76		3,40	70,58
		SOFFITTO					

**COMPUTO METRICO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Ufficio 10		5,58	3,50		19,53
		Ufficio 12		5,58	3,40		18,97
		Ufficio 26		5,57	5,46		30,41
		Ufficio 28/29/30		6,38	4,00		25,52
		DEDUZIONI PARETI					
		Ufficio 10					
		Porta	-3,47				-3,47
		Finestra	-3,05				-3,05
		Ufficio 12					
		Porta	-3,47				-3,47
		Finestra	-3,05				-3,05
		Ufficio 26					
		Porta	-3,45				-3,45
		Porta	-3,57				-3,57
		Finestra	-6,09				-6,09
		Sportello	-1,20				-1,20
		Ufficio 28/29/30					
		Porta	-3,57				-3,57
		Finestra	-3,05				-3,05
		Totale m <sup>2</sup>					<b>330,07</b>
11	1C.24.120.0020.c	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi - a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m <sup>2</sup> ). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778)					
		PALAZZINA PONTE					
		PARETI					
		Ufficio 10		18,16		3,40	61,74
		Ufficio 12		17,96		3,40	61,06
		Ufficio 26		22,42		1,40	31,39
		Ufficio 28/29/30		20,76		3,40	70,58
		SOFFITTO					
		Ufficio 10		5,58	3,50		19,53
		Ufficio 12		5,58	3,40		18,97
		Ufficio 26		5,57	5,46		30,41
		Ufficio 28/29/30		6,38	4,00		25,52
		DEDUZIONI PARETI					
		Ufficio 10					
		Porta	-3,47				-3,47
		Finestra	-3,05				-3,05
		Ufficio 12					
		Porta	-3,47				-3,47
		Finestra	-3,05				-3,05
		Ufficio 26					
		Porta	-1,21				-1,21
		Porta	-1,47				-1,47
		Finestra	-3,53				-3,53
		Sportello	-0,17				-0,17
		Ufficio 28/29/30					
		Porta	-3,57				-3,57
		Finestra	-3,05				-3,05
		Totale m <sup>2</sup>					<b>293,16</b>
12	1C.24.120.0020.e	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in					

## COMPUTO METRICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 - 13 m <sup>2</sup> /l).					
		PALAZZINA PONTE					
		PARETI					
		Ufficio 26		22,42		2,00	44,84
		DEDUZIONI PARETI					
		Ufficio 26					
		Porta	-2,24				-2,24
		Porta	-2,10				-2,10
		Finestra	-2,56				-2,56
		Sportello	-1,04				-1,04
		Totale m <sup>2</sup>					36,90
		<b>Totale 04-tinteggiature palazzina ponte Euro</b>					
		<b>05-tinteggiature cantù via cavour</b>					
13	1C.24.100.0010	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.					
		CANTU - VIA CAVOUR (SECONDO PIANO)					
		PARETI					
		Ufficio 29		18,80		3,47	65,24
		Bagno 30		5,12		1,80	9,22
		Antibagno 31		5,52		1,80	9,94
		Ufficio 32		13,00		3,47	45,11
		Ufficio 33		12,80		3,47	44,42
		Ufficio 34		12,60		3,47	43,72
		Ufficio 35		15,10		3,47	52,40
		Corridoio 36		24,17		3,47	83,87
		Atrio 38		14,54		3,47	50,45
		Ufficio 39		12,34		3,47	42,82
		Corridoio 40		26,32		3,47	91,33
		Ufficio 41		15,40		3,47	53,44
		Ufficio 42		11,40		3,47	39,56
		Ufficio 43		11,76		3,47	40,81
		Ufficio 43a		13,96		3,47	48,44
		Bagno 44		7,40		1,80	13,32
		Scala 45		15,50		8,30	128,65
		SOFFITTI					
		Ufficio 29	18,25				18,25
		Bagno 30		1,40	1,16		1,62
		Antibagno 31		1,60	1,16		1,86
		Ufficio 32		3,40	3,10		10,54
		Ufficio 33		3,10	3,30		10,23
		Ufficio 34		3,20	3,10		9,92
		Ufficio 35		2,90	4,65		13,49
		Corridoio 36		11,36	1,45		16,47
		Atrio 38	17,65				17,65
		Ufficio 39	8,30				8,30
		Corridoio 40		11,61	1,55		18,00
		Ufficio 41		4,70	3,00		14,10
		Ufficio 42		2,70	3,00		8,10

**COMPUTO METRICO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Ufficio 43		2,88	3,00		8,64
		Ufficio 43a	11,75				11,75
		Bagno 44		2,50	1,10		2,75
		Scala 45	27,48				27,48
		DEDUZIONI PARETI					
		Ufficio 29					
		Porta	-4,12				-4,12
		Finestra	-3,99				-3,99
		Ufficio 32					
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-4,24				-4,24
		Ufficio 33					
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-4,24				-4,24
		Ufficio 34					
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-4,24				-4,24
		Ufficio 35					
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-4,24				-4,24
		Corridoio 36					
		Porta	-9,54				-9,54
		Porta	-1,70				-1,70
		Finestra	-4,86				-4,86
		Finestra	-4,77				-4,77
		Atrio 38					
		Porta	-12,56				-12,56
		Porta	-4,51				-4,51
		Finestra	-6,60				-6,60
		Ufficio 39					
		Porta	-4,51				-4,51
		Finestra	-3,96				-3,96
		Corridoio 40					
		Porta	-4,19				-4,19
		Porta	-4,07				-4,07
		Porta	-3,39				-3,39
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-6,44				-6,44
		Ufficio 41					
		Porta	-2,04				-2,04
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-1,57				-1,57
		Finestra	-4,28				-4,28
		Ufficio 42					
		Porta	-1,70				-1,70
		Finestra	-4,28				-4,28
		Ufficio 43					
		Porta	-1,46				-1,46
		Finestra	-4,28				-4,28
		Ufficio 43a					
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-4,28				-4,28
		Scala 45					
		Porta 2°P	-4,19				-4,19
		Porta sgabuzzino	-1,73				-1,73

## COMPUTO METRICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Finestra 2°P	-3,96				-3,96
		Finestra P.T	-3,80				-3,80
		Porta P.T	-2,33				-2,33
		Porta sottoscala	-1,86				-1,86
		Totale m <sup>2</sup>					910,59
14	1C.24.100.0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:- primer in dispersione acquosa CANTU - VIA CAVOUR (SECONDO PIANO) PARETI Ufficio 29		18,80		3,47	65,24
		Bagno 30		5,12		1,80	9,22
		Antibagno 31		5,52		1,80	9,94
		Ufficio 32		13,00		3,47	45,11
		Ufficio 33		12,80		3,47	44,42
		Ufficio 34		12,60		3,47	43,72
		Ufficio 35		15,10		3,47	52,40
		Corridoio 36		24,17		3,47	83,87
		Atrio 38		14,54		3,47	50,45
		Ufficio 39		12,34		3,47	42,82
		Corridoio 40		26,32		3,47	91,33
		Ufficio 41		15,40		3,47	53,44
		Ufficio 42		11,40		3,47	39,56
		Ufficio 43		11,76		3,47	40,81
		Ufficio 43a		13,96		3,47	48,44
		Bagno 44		7,40		1,80	13,32
		Scala 45		15,50		8,30	128,65
		SOFFITTI					
		Ufficio 29	18,25				18,25
		Bagno 30		1,40	1,16		1,62
		Antibagno 31		1,60	1,16		1,86
		Ufficio 32		3,40	3,10		10,54
		Ufficio 33		3,10	3,30		10,23
		Ufficio 34		3,20	3,10		9,92
		Ufficio 35		2,90	4,65		13,49
		Corridoio 36		11,36	1,45		16,47
		Atrio 38	17,65				17,65
		Ufficio 39	8,30				8,30
		Corridoio 40		11,61	1,55		18,00
		Ufficio 41		4,70	3,00		14,10
		Ufficio 42		2,70	3,00		8,10
		Ufficio 43		2,88	3,00		8,64
		Ufficio 43a	11,75				11,75
		Bagno 44		2,50	1,10		2,75
		Scala 45	27,48				27,48
		DEDUZIONI PARETI					
		Ufficio 29					
		Porta	-4,12				-4,12
		Finestra	-3,99				-3,99
		Ufficio 32					
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-4,24				-4,24
		Ufficio 33					
		Porta	-1,91				-1,91

**COMPUTO METRICO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Finestra	-4,24				-4,24
		Ufficio 34					
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-4,24				-4,24
		Ufficio 35					
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-4,24				-4,24
		Corridoio 36					
		Porta	-9,54				-9,54
		Porta	-1,70				-1,70
		Finestra	-4,86				-4,86
		Finestra	-4,77				-4,77
		Atrio 38					
		Porta	-12,56				-12,56
		Porta	-4,51				-4,51
		Finestra	-6,60				-6,60
		Ufficio 39					
		Porta	-4,51				-4,51
		Finestra	-3,96				-3,96
		Corridoio 40					
		Porta	-4,19				-4,19
		Porta	-4,07				-4,07
		Porta	-3,39				-3,39
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-6,44				-6,44
		Ufficio 41					
		Porta	-2,04				-2,04
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-1,57				-1,57
		Finestra	-4,28				-4,28
		Ufficio 42					
		Porta	-1,70				-1,70
		Finestra	-4,28				-4,28
		Ufficio 43					
		Porta	-1,46				-1,46
		Finestra	-4,28				-4,28
		Ufficio 43a					
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-4,28				-4,28
		Scala 45					
		Porta 2°P	-4,19				-4,19
		Porta sgabuzzino	-1,73				-1,73
		Finestra 2°P	-3,96				-3,96
		Finestra P.T	-3,80				-3,80
		Porta P.T	-2,33				-2,33
		Porta sottoscala	-1,86				-1,86
		Totale m <sup>2</sup>					<b>910,59</b>
15	1C.24.120.0020.c	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m <sup>2</sup> ). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778) CANTU - VIA CAVOUR (SECONDO PIANO) PARETI					

**COMPUTO METRICO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Ufficio 29		18,80		1,35	25,38
		Bagno 30		5,12		1,35	6,91
		Antibagno 31		5,52		1,35	7,45
		Ufficio 32		13,00		1,35	17,55
		Ufficio 33		12,80		1,35	17,28
		Ufficio 34		12,60		1,35	17,01
		Ufficio 35		15,10		1,35	20,39
		Corridoio 36		24,17		1,35	32,63
		Atrio 38		14,54		1,35	19,63
		Ufficio 39		12,34		1,35	16,66
		Corridoio 40		26,32		1,62	42,64
		Ufficio 41		15,40		1,62	24,95
		Ufficio 42		11,40		1,62	18,47
		Ufficio 43		11,76		1,62	19,05
		Ufficio 43a		13,96		1,62	22,62
		Bagno 44		7,40		1,62	11,99
		Scala 45		15,50		4,60	71,30
		SOFFITTI					
		Ufficio 29	18,25				18,25
		Bagno 30		1,40	1,16		1,62
		Antibagno 31		1,60	1,16		1,86
		Ufficio 32		3,40	3,10		10,54
		Ufficio 33		3,10	3,30		10,23
		Ufficio 34		3,20	3,10		9,92
		Ufficio 35		2,90	4,65		13,49
		Corridoio 36		11,36	1,45		16,47
		Atrio 38	17,65				17,65
		Ufficio 39	8,30				8,30
		Corridoio 40		11,61	1,55		18,00
		Ufficio 41		4,70	3,00		14,10
		Ufficio 42		2,70	3,00		8,10
		Ufficio 43		2,88	3,00		8,64
		Ufficio 43a	11,75				11,75
		Bagno 44		2,50	1,10		2,75
		Scala 45	27,48				27,48
		DEDUZIONI PARETI					
		Ufficio 29					
		Porta	-1,41				-1,41
		Finestra	-1,17				-1,17
		Ufficio 32					
		Finestra	-1,78				-1,78
		Ufficio 33					
		Finestra	-1,91				-1,91
		Ufficio 34					
		Finestra	-1,91				-1,91
		Ufficio 35					
		Finestra	-1,91				-1,91
		Corridoio 36					
		Finestra	-3,08				-3,08
		Finestra	-3,02				-3,02
		Atrio 38					
		Porta	-4,29				-4,29
		Porta	-1,76				-1,76
		Finestra	-2,26				-2,26
		Ufficio 39					



**COMPUTO METRICO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Porta	-1,76				-1,76
		Finestra	-1,16				-1,16
		Corridoio 40					
		Porta	-1,78				-1,78
		Porta	-0,52				-0,52
		Porta	-0,43				-0,43
		Porta	-0,24				-0,24
		Finestra	-3,38				-3,38
		Ufficio 41					
		Porta	-0,26				-0,26
		Porta	-0,24				-0,24
		Finestra	-0,43				-0,43
		Finestra	-0,32				-0,32
		Ufficio 42					
		Porta	-0,22				-0,22
		Finestra	-0,32				-0,32
		Ufficio 43					
		Porta	-0,19				-0,19
		Finestra	-0,32				-0,32
		Ufficio 43a					
		Porta	-0,24				-0,24
		Finestra	-0,32				-0,32
		Scala 45					
		Porta 2°P	-1,77				-1,77
		Porta sgabuzzino	-0,24				-0,24
		Finestra 2°P	-2,97				-2,97
		Finestra P.T	-0,94				-0,94
		Porta P.T	-0,36				-0,36
		Porta sottoscala	-0,08				-0,08
		Totale m <sup>2</sup>					548,07
16	1C.24.120.0020.e	<p>Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 - 13 m<sup>2</sup>/l).</p> <p>CANTU - VIA CAVOUR (SECONDO PIANO)</p> <p>PARETI</p>					
		Ufficio 29		18,80		2,12	39,86
		Bagno 30		5,12		0,45	2,30
		Antibagno 31		5,52		0,45	2,48
		Ufficio 32		13,00		2,12	27,56
		Ufficio 33		12,80		2,12	27,14
		Ufficio 34		12,60		2,12	26,71
		Ufficio 35		15,10		2,12	32,01
		Corridoio 36		24,17		2,12	51,24
		Atrio 38		14,54		2,12	30,82
		Ufficio 39		12,34		2,12	26,16
		Corridoio 40		26,32		1,85	48,69
		Ufficio 41		15,40		1,85	28,49
		Ufficio 42		11,40		1,85	21,09
		Ufficio 43		11,76		1,85	21,76
		Ufficio 43a		13,96		1,85	25,83

**COMPUTO METRICO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Bagno 44		7,40		0,19	1,41
		Scala 45		15,50		3,70	57,35
		DEDUZIONI PARETI					
		Ufficio 29					
		Porta	-2,71				-2,71
		Finestra	-2,82				-2,82
		Ufficio 32					
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-2,46				-2,46
		Ufficio 33					
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-2,59				-2,59
		Ufficio 34					
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-2,59				-2,59
		Ufficio 35					
		Porta	-1,91				-1,91
		Finestra	-2,59				-2,59
		Corridoio 36					
		Porta	-9,54				-9,54
		Porta	-1,70				-1,70
		Finestra	-1,98				-1,98
		Finestra	-1,94				-1,94
		Atrio 38					
		Porta	-11,02				-11,02
		Porta	-8,27				-8,27
		Finestra	-4,35				-4,35
		Ufficio 39					
		Porta	-2,76				-2,76
		Finestra	-2,80				-2,80
		Corridoio 40					
		Porta	-2,41				-2,41
		Porta	-3,55				-3,55
		Porta	-2,96				-2,96
		Porta	-0,90				-0,90
		Finestra	-3,06				-3,06
		Ufficio 41					
		Porta	-1,78				-1,78
		Porta	-1,67				-1,67
		Finestra	-1,15				-1,15
		Finestra	-1,90				-1,90
		Ufficio 42					
		Porta	-1,48				-1,48
		Finestra	-1,90				-1,90
		Ufficio 43					
		Porta	-1,28				-1,28
		Finestra	-1,90				-1,90
		Ufficio 43a					
		Porta	-1,67				-1,67
		Finestra	-1,90				-1,90
		Scala 45					
		Porta 2°P	-2,42				-2,42
		Porta sgabuzzino	-1,49				-1,49
		Finestra 2°P	-0,99				-0,99
		Finestra P.T	-2,86				-2,86

## COMPUTO METRICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Porta P.T	-1,97				-1,97
		Porta sottoscala	-1,79				-1,79
		Totale m <sup>2</sup>					362,11
		<b><i>Totale 05-tinteggiature cantù via cavour Euro</i></b>					



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Amministrativa

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

**U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

Via Ottorino Rossi n. 9 - 21100 Varese

Tel. 0332/277.251 - Fax 0332/277.415

e-mail: [ufficio\\_tecnico@asl.varese.it](mailto:ufficio_tecnico@asl.varese.it)

[www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it)

[protocollo@pec.ats-insubria.it](mailto:protocollo@pec.ats-insubria.it)

**Sistema Qualità Certificato** - UNI EN ISO 9001:2008

**Oggetto: Lavori di tinteggiatura e verniciatura per risanamento ambientale locali interessati da trasferimenti di attività e funzioni, da eseguire presso vari immobili dell'ATS Insubria.**

## **ELENCO PREZZI**

### **Progettisti**

Geom. Gennaro Cullari

p.i. Luigi Mazzillo

### **Direttore dei Lavori**

dott. ing. junior Damiano Daolio

### **Direttori Operativi**

Geom. Gennaro Cullari

p.i. Luigi Mazzillo

### **Il Direttore**

**U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

(arch. M. Pelizzoni)

Varese, 30-10-2020



## ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24	OPERE DA VERNICIATORE		
1C.24.100	PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE		
1C.24.100.0010	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.  (Euro due/05 )	m <sup>2</sup>	2,05
1C.24.120	PITTURAZIONI MURALI INTERNE		
1C.24.120.0020	Pittura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:		
1C.24.120.0020.c	Pittura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m <sup>2</sup> ). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778)  (Euro quattro/06 )	m <sup>2</sup>	4,06
1C.24.120.0020.e	Pittura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di resina epossilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 - 13 m <sup>2</sup> /l).  (Euro sedici/73 )	m <sup>2</sup>	16,73
1C.24.200	PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO		
1C.24.200.0020	Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.  (Euro uno/83 )	m <sup>2</sup>	1,83
1C.24.220	VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO		
1C.24.300	PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE		
1C.24.300.0010	Carteggiatura leggera e pulitura di opere in ferro nuove. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.  (Euro uno/65 )	m <sup>2</sup>	1,65
1C.24.340	VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI		
1C.24.100.0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:- primer in dispersione acquosa  (Euro due/23 )	m <sup>2</sup>	2,23

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.24.200.0030.a	Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con stucco: ..... (Euro tre/32 )	m <sup>2</sup>	3,32
1C.24.220.0010.a	Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate, per interno ed esterno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - fondo sintetico, bianco, per finiture a smalto (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,055-0,07 l/m <sup>2</sup> per una mano) ..... (Euro tre/40 )	m <sup>2</sup>	3,40
1C.24.220.0020.a	Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m <sup>2</sup> per una mano) ..... (Euro quattro/98 )	m <sup>2</sup>	4,98
1C.24.300.0060.a	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici ferrose già verniciate, con stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. - ad una mano ..... (Euro quattro/66 )	m <sup>2</sup>	4,66
1C.24.340.0010.a	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m <sup>2</sup> per una mano) ..... (Euro nove/65 )	m <sup>2</sup>	9,65
B.13	Opere da verniciatore		
B.13.01	MANO D'OPERA IN CANTIERE		
B.13.01.0005	Caposquadra ..... (Euro quarantuno/70 )	ora	41,70
MA.00.050	MANO D'OPERA VERNICIATORE E STUCCATORE		
MA.00.050.0010	Operaio qualificato verniciatore ..... (Euro trentaquattro/51 )	h	34,51
MA.00.050.0015	Operaio comune verniciatore ..... (Euro trentuno/23 )	h	31,23
NP.01	Pitturazione di parasigoli, cornici in legno o in gesso con sviluppo fino a 20 cm, con qualsiasi tipo di pittura o vernice compreso piani di lavoro assistenze murarie ed ogni altro onere per dare il lavoro finito. ..... (Euro quattro/69 )	m	4,69