

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese

Tel. 0332/277.251

e-mail: gtp@ats-insubria.it

www.ats-insubria.it

protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: LAVORI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PADIGLIONE MONTEGGIA PRESSO L'EX O.N.P. DI VARESE, VIA O. ROSSI N. 9.

Elenco Prezzi

I Progettisti:

dott. ing. junior Damiano Daolio

geom. Gennaro Cullari

arch. Roberto Brugnora

II RUP/RdL

Arch. Mauro Maesani

IL DIRETTORE

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Arch. Marco Pelizzoni

Varese, 1-12-2020

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AMI	BONIFICA. RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO (Euro zero/00)		0,00
AMI.01	Noleggio unità di decontaminazione amianto. Vedi Volume 2.1 NC.10.250.0110 Noleggio unità di decontaminazione amianto. Vedi Volume 2.1 NC.10.250.0110 (Euro milleottocento/00)	Cadauno	1.800,00
AMI.02	Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento amianto degradate e da rimuovere o da confinare con sovracopertura, realizzato mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto. (Euro cinque/86)	m ²	5,86
AMI.03	Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto già incapsulate. Compresi: l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. (Euro quattordici/53)	m ²	14,53
AMI.04	Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate (Euro tre/73)	m ²	3,73
AMI.05	Oneri per conferimento in impianti autorizzati di lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag confezionati a norma di legge (CER 170605*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti speciali pericolosi (Euro sedici/54)	q	16,54
SIC.06	Noleggio unità di decontaminazione Vedi Volume 2.1 NC.10.250.0110 (Euro milleottocento/00)	Cadauno	1.800,00
CANT (Euro zero/00)		0,00
CANT.01	Recinzione di cantiere realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio: (Euro zero/00)	m	0,00
CANT.01.a	Recinzione di cantiere in pannelli metallici in rete elettrosaldata, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere	m	2,97

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
CANT.01.b	(Euro due/97) Recinzione di cantiere in pannelli metallici in rete elettrosaldata, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m	0,43
PON.06.a	(Euro zero/43) parapetto temporaneo anticaduta metallico in classe C, da installare per sporti di altezza superiore a 200 cm rispetto un piano stabile (copertura, terrazzi ed ecc).	m	30,00
SIC.04	(Euro trenta/00) Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi	cad	351,49
SIC.05	(Euro trecentocinquantuno/49) Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile	cad	132,26
SIC.A	(Euro centotrentadue/26) IMPIANTO CANTIERE, RECINZIONI, ECC		0,00
SIC.A.01	(Euro zero/00) Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.	cad	44,31
SIC.A.02.a	(Euro quarantaquattro/31) Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative m. 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	cad	299,20
	(Euro duecentonovantanove/20)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SIC.B	COSTI PER MISURE ANTICONTAGIO COVID 19 (Euro zero/00)		0,00
SIC.B.01	misurazione temperatura corporea con termometro digitale a infrarossi a tutto il personale prima dell'accesso in cantiere, compresa la certificazione di avvenuta lavorazione. (Euro uno/20)	cad	1,20
SIC.B.03	Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei detergenti, compreso l'onere della verifica dell'avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresì compresi tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che eseguono i lavori devono indossare. Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute: (Euro zero/00)		0,00
SIC.B.03.a	Sanificazione e igienizzazione periodica spogliatoi e aree comuni compreso dotazione e arredi (box di cantiere da m. 2,40 x 6,40) (Euro uno/17)	mq	1,17
SIC.B.03.b	Sanificazione e igienizzazione periodica mezzi d'opera e di lavoro (Euro quindici/80)	cad	15,80
SIC.B.03.c	Sanificazione e igienizzazione periodica servizio igienico dedicato compreso dotazione e arredi (Euro otto/27)	cad	8,27
SIC.B.04	Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle mani senza risciacquo:in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser (Euro tredici/50)	cad	13,50
SIC.B.05	Mascherina chirurgica monouso con nasello flessibile per una migliore vestibilità, conforme alla norma UNI EN 14683 (Euro zero/57)	cad	0,57
SIC.B.06	Adeguate formazione degli addetti al primo soccorso, già nominati, con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del 24.04.2020. Per cadauno addetto. (Euro sessantaquattro/47)	cad	64,47
COP	SISTEMI DI COPERTURA (Euro zero/00)		0,00
COP.01	Sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto, nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuovi listelli di eguale dimensione ed essenza; il posizionamento in quota e la chiodatura alla sottostante orditura;		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	l'abbassamento, il carico e trasporto dei listelli rimossi ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (Euro quattro/16)	mq	4,16
COP.02	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartongesso bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretatiche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m ³ , supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con: (Euro zero/00)	m ²	0,00
COP.02.b	Copertura per tetti con pannelli metallici e isolante in poliuretano s= 40 mm fuori greca (Euro trentacinque/00)	m ²	35,00
COP.03	Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto; in opera compresa assistenza muraria; in lamiera di: (Euro zero/00)		0,00
COP.03.b	Colmo aerato in alluminio preverniciato, spessore 10/10 mm, sviluppo 44 cm. (Euro cinquantasei/07)	m	56,07
COP.05	Dispositivo (lucernario) per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari rettangolari su copertura con dimensione: interno 135x85 cm (Euro trecentotre/31)	cad	303,31
L.VITA	SISTEMA ANTICADUTA PER ACCESSO SICURO ALLA COPERTURA		
L.VITA.01	Fornitura ed installazione sulla nuova copertura a falde in pannelli in lamiera grecata di alluminio coibentati di un "sistema completo di ancoraggio per accesso sicuro alla copertura e protezione contro le cadute dall'alto in dotazione all'opera come presidi fissi di sicurezza", tipo "LINEAVITA" (o altro prodotto con caratteristiche tecniche equivalenti), composto dai seguenti componenti in acciaio INOX AISI 304: n. 33 Dispositivi di ancoraggio strutturali tipo A - UNI 11578 + Linee d'ancoraggio tipo C - UNI 11578 (ml. 66 circa) e quanto meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, installati da personale qualificato secondo gli schemi di progetto preliminare allegati, compreso viterie/accessori di fissaggio, compreso redazione progetto esecutivo, costruttivi di cantiere, fascicolo tecnico, collaudo e dichiarazioni di conformità del prodotto e di corretta installazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (Euro seimila/00)	Cadauno	6.000,00
LAT	OPERE DA LATTONIERE (Euro zero/00)		0,00
LAT.01	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m ²)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro zero/00)		0,00
LAT.01.f	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Canali di gronda in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m ²)	m ²	35,23
 (Euro trentacinque/23)		
LAT.02	Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.	m	4,88
 (Euro quattro/88)		
LAT.03	Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.	m	7,57
 (Euro sette/57)		
LAT.04	Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.	m	2,67
 (Euro due/67)		
MAN	MANODOPERA		
 (Euro zero/00)		0,00
MAN.ED.01	Operaio edile 4° livello	ora	39,00
 (Euro trentanove/00)		
MAN.ED.02	Operaio specializzato edile 3° livello	ora	37,08
 (Euro trentasette/08)		
MAN.ED.03	Operaio qualificato edile 2° livello	ora	34,51
 (Euro trentaquattro/51)		
MAN.ED.04	Operaio comune edile 1° livello	ora	31,23
 (Euro trentuno/23)		
MAN.LA.01	Operaio specializzato montatore lattoniere	ora	32,09
 (Euro trentadue/09)		
MAN.LA.02	Operaio qualificato montatore lattoniere	ora	31,34
		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MAN.LA.03	(Euro trentuno/34) Operaio comune montatore lattoniere	ora	27,56
NOL	(Euro ventisette/56) NOLO AUTOMEZZI, GRU, ECC		0,00
NOL.01	(Euro zero/00) Nolo Piattaforma telescopica su autocarro - altezza 34 m. - a Caldo Nolo autoscala, altezza fino a 28 m, compreso autista addetto alla manovra (durata minima del nolo 8 ore)	ora	58,56
NOL.02	(Euro cinquantotto/56) Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): con portata 25 t, braccio telescopico 22 m	ora	93,81
PON	(Euro novantatre/81) PONTEGGI DI FACCIATA, PARAPETTI E RELATIVI ACCESSORI		
PON.01	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: Formazione, nolo e disallestimento finale di ponteggio di facciata completo composto da telai metallici prefabbricati controventati, sporgente almeno 1,20 m. dai piani di gronda, conforme alla vigente normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), compresi piani di lavoro in tavole metalliche, fermapiede, parapetti sui lati esterni del ponteggio, scalette interne di collegamenti ai vari livelli, botole passo d'uomo, eventuali travi reticolari per accessibilità ad aperture ampie al piano terreno, accessori di fissaggio idonei, posizionamento e mantenimento in efficienza di lampade rosse alimentate a batteria a segnalazione di porzioni di ponteggio qualora interferenti con marciapiedi e/o pubblica viabilità. Compresi trasporti, movimentazione dei componenti, montaggio, mantenimento in efficienza e smontaggio finale, PIMUS e P.O.S., mantovane parasassi, reti in materiale plastico permeabili all'aria a rivestire il ponteggio, illuminazione d'ingombro con lampade rosse a batteria e sensore crepuscolare, compresi rinforzo per montacarichi, impianto di messa a terra, impianto d'allarme e relativa accessoristica, progetto strutturale del ponteggio (ove necessario) e disegno in scala del ponteggio, compreso impianto di allarme antintrusione con relativa accessoristica, con centralina e 2 sensori disposti lungo ciascuna delle 4 aree di sviluppo del ponteggio (lato destro e sinistro facciata nord; lato destro e sinistro facciata sud) completo e funzionante in ogni sua parte per tutta la durata prevista dei lavori (2 mesi). Misurazione massimo ingombro del ponteggio, vuoto per pieno ove allestite parti sospese.	mq	0,00
PON.01.a	(Euro zero/00) Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	mq	8,42
PON.01.b	(Euro otto/42) Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	mq	0,73
PON.02	(Euro zero/73) nolo di piani di lavoro e loro sottoponti per ponteggio di facciata in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, realizzati a norma di legge, corredati di fermapiede, parapetto regolamentare, dato completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale, compreso l'approntamento scale di servizio, calcolato per tutta la durata dei lavori relativi al suo utilizzo, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro zero/00)	mq	0,00
PON.02.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio		
 (Euro cinque/42)	mq	5,42
PON.02.b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione		
 (Euro zero/49)	mq	0,49
PON.03	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:		
 (Euro zero/00)	mq	0,00
PON.03.a	Nolo di paraschegge (mantovana), per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio		
 (Euro sette/58)	mq	7,58
PON.03.b	Nolo di paraschegge (mantovana), per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione		
 (Euro uno/14)	mq	1,14
PON.04	nolo castelli di tiro su ponteggio a tubolari metallici, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale, compreso piani di lavoro e loro sottoponti, calcolato per tutta la durata dei lavori relativi al suo utilizzo, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.		
 (Euro ventotto/60)	mq	28,60
PON.05	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.		
 (Euro due/41)	mq	2,41
PON.06.b	parapetto temporaneo anticaduta metallico in classe A/B, da installare per sporti di altezza inferiore a 200 cm rispetto un piano stabile.		
 (Euro diciotto/00)	m	18,00
SER.01	Fornitura e posa in opera di nuovi serramenti per finestrelle lato est del sottotetto (parte centrale) da utilizzare anche per accesso alla copertura, da cm. 66 x 120 circa, in profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, con apertura ad anta e ribalta, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, compreso fornitura e posa di vetrocamera isolante termoacustica e di sicurezza in conformità alla UNI 7697 con distanziatore plastico/metallico saldato con silicani o polisolfuri composta da: cristallo di sicurezza stratificato da 44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivo magnetronico /intercapedine/ cristallo di sicurezza stratificato, da 55.2 mm (uno strato di PVB 0,76); compreso altresì' rimozione dei serramenti in ferro esistenti coi relativi vetri, fornitura e posa controtelai, sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, assistenze murarie, piani di lavoro interni, montaggio, fissaggi, accessori d'uso e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.		
	cad	295,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SIC.A.02.b	(Euro duecentonovantacinque/00) nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, dimensioni: 2,40x6,40 m, per ogni mese successivo al 1° mese	cad	89,84
SIC.A.03.a	(Euro ottantanove/84) Nolo di servizio igienico dedicato, per personale interno al cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese): - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio	cad	144,60
SIC.A.03.b	(Euro centoquarantaquattro/60) Nolo di servizio igienico dedicato, per personale interno al cantiere, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	cad	100,67
SIC.B.02.a	(Euro centoquarantaquattro/60) Nolo di servizio igienico dedicato, per personale esterno al cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese): - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio	cad	144,60
SIC.B.02.b	(Euro cento/67) Nolo di servizio igienico dedicato, per personale esterno al cantiere, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	cad	100,67
SIC.B.07.c	(Euro centoottantatre/57) cartello di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolto spess. 2,5 mm, in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno in pellicola di classe 1. Per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi.	mq	183,57
SIC.B.07.d	(Euro uno/25) cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a caldo con apposite buste che garantiscono un'ottima rigidità. Per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi.	cad	1,25
SIC.B.07.e	cartello a colori formato A3 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a caldo con apposite buste che garantiscono un'ottima rigidità. Per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi.	cad	1,53

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/53)		

