

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

OGGETTO DELL' ELABORATO:

Opere esterne

SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI AL PIANO RIALZATO - PADIGLIONE BIFFI

Via Ottorino Rossi, 9 - Varese

Il Direttore Generale
Dott. Gioia

Il Progettista:
Arch. Mauro Maesani
Assistente Progettista:
Dott.ssa Chiara Gorla

Il R.U.P.
Arch. Lucia Tenconi

Il Direttore F.F. S.C. Gestione
Tecnico Patrimoniale

Ing. Marzia Molina



Computo Metrico

DATA:

Maggio 2024

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 NP03	Allestimento cantiere e sicurezza Pad. Biffi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
2 / 2 NP01	Copertura degli arredi da effettuarsi pre-intervento e pulizia di ogni singolo locale oggetto di lavori pre e post intervento Pad. Biffi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
3 / 3 1C.01.150.00 10.b	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Tipo A (Pad. Biffi) Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E	1,00 1,00 3,00 3,00 1,00		1,600 2,000 1,700 1,500 1,600	2,400 2,400 2,400 2,400 2,000	3,84 4,80 12,24 10,80 3,20		
	SOMMANO m²					34,88		
4 / 4 1C.27.050.01 00.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato Pad. Biffi				5,000	5,00		
	SOMMANO 100 kg					5,00		
5 / 5 1C.22.250.00 10.e	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... ica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - ad anta ribalta Tipo A (Pad. Biffi) Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E	1,00 1,00 3,00 3,00 1,00		1,600 2,000 1,700 1,500 1,600	2,400 2,400 2,400 2,400 2,000	3,84 4,80 12,24 10,80 3,20		
	SOMMANO m²					34,88		
6 / 6 1C.23.155.00 20.a	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) Pad. Biffi					34,90		
	SOMMANO m²					34,90		
7 / 7 1C.23.180.00 10.a	Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.; del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) Pad. Biffi					34,90		
	SOMMANO m²					34,90		
8 / 8	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione							
	A RIPORTARE							

